

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

**Обособена позиция № 3 - “СМР – текущ ремонт, частична
подмяна и преместване на вентилационна система в кухненски
блок на бул.”Княз Дондуков”№ 2”**

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

I. Предмет на поръчката: Обособена позиция № 3 - “СМР – текущ ремонт, частична подмяна и преместване на вентилационна система в кухненски блок на бул.”Княз Дондуков” № 2”

II. Местоизпълнение на поръчката: Сградата на клуб-ресторант на Народното събрание в София, бул.”Княз Дондуков” № 2

Извършването на оглед е задължително условие за участие в поръчката.

III. Видове работи и изисквания към изпълнението и влаганите материали:

1. Видове работи:

1.1 Демонтажни строителни работи:

- Демонтаж на смукателни крайстенни чадъри;
- Демонтаж на вентилационни блокове;
- Демонтаж на въздуховоди прави и фасонни 300/300 мм.;
- Демонтаж на метална крайстенна основа за електрически скари 2600/700/1450 мм.

Демонтираните въздуховоди и метална крайстенна основа се предават на възложителя.

1.2 Ремонтни работи:

- Почистване, преработка (намаляване) на смукателни крайстенни чадъри - от 1300/700/450 мм. на 1100/700/450 мм. и монтаж на същите;
- Почистване, ремонт – нова топло и шумоизолация, преправяне на изходи и монтаж на вентилационни блокове;
- Монтаж на кабелна скара и проводник СВТ открито по скара за захранване на преместени вентилационни блокове;

- Изработка, доставка и монтаж на крайстенна работна маса с долен плот, гръб и страници, с габаритни размери 2200/700/1450 мм., височина на гръба и страниците 750 мм. Изделието да е от неръждаема стомана с подсилен работен плот и здрава конструкция. Точните размери да се вземат от място.;

- Монтаж на прави и фасонни кръгли въздуховоди ф 315 мм. Въздуховодите да са от спиралнонавита тръба от поцинкована ламарина. Присъединяването на въздуховодите и фасонните части да е на сглобка с фабрично монтирани гумени уплътнения. Окачването на въздуховодите да е на шпилки и носещ профил, на вибротампони.;

- Монтаж на изолация за кръгъл въздуховод – изолацията да е от микропореста гума плътно убита със самозалепваща лента.

Всички видове ремонтни работи са описани по вид и количество в **Количествена сметка (Приложение № 2.3.2)**

2. Основни изисквания към влаганите материали, технологията и последователността на процесите:

2.1 Предлагащите строителни продукти следва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията и Наредба № РД-02-02-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.).

2.2. Влаганите материали следва да отговарят на следните изисквания на Възложителя (или еквивалентно):

- Въздуховодите прави и фасонни да са от спиралнонавита тръба от поцинкована ламарина.
- Присъединителните скоби да са с фабрично монтирани гумени уплътнения.

- Крайстенната работна маса с долен плот, гръб и страници, с габаритни размери 2200/700/1450 мм. да е от неръждаема стомана.

2.3 Участникът задължително посочва вида и техническите характеристики (които отговарят или са по-добри от изискванията на възложителя) на следните материали: въздуховоди – прави и фасонни, присъединителни скоби и нераждаема стомана.

Прилагат се сертификати за произход и качество, каталози техническа и друга документация, доказваща съответствие с изискванията на Възложителя.

2.4 По време на изпълнението всички влагани строителни продукти и материали предварително се одобряват от възложителя по представена от изпълнителя мостра и документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които те се произвеждат.

3. Изисквания към начина на изпълнение на работите по обособената позиция:

3.1 СМР се извършват при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

3.2 СМР се изпълняват в условията на работещо Народно събрание и Президентство. С оглед нормалното функциониране на сградата, изпълнението на някои видове СМР може да бъде прекъсвано за определени часове и дни, както и да се извършва в извънработно време, в почивни и празнични дни и при необходимост на двусменен режим на работа, без това да променя срок на изпълнение и общата стойност на обособената позиция.

3.3 Организацията на изпълнение на СМР трябва да е съобразена с условията на строителството в централната градска част. Участникът, определен за изпълнител, трябва да осигури всички необходими разрешителни за влизане на транспорт и механизация в зона Ц – гр.София и да предприеме изискуемите действия за организация на строителната площадка и изхвърляне на строителните отпадъци.

3.4 Изпълнителят следва да организира изхвърлянето на строителния отпадък в осигурен от него контейнер, в т.ч. да го извози за своя сметка на отредените от общината сметища и след приключване на всички дейности - основно да почисти местата където са извършени ремонтните работи.

3.5 Участникът описва подробно предлагания начин и последователност на изпълнение на СМР при спазване изискванията на възложителя. Представя информация относно метода и средствата за осъществяване на предлаганите технически решения.

3.6 Участникът разработва и представя план за безопасност и здраве при изпълнение на СМР;

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**Обособена позиция №3 - "СМР - ТЕКУЩ РЕМОНТ, ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА В КУХНЕНСКИ БЛОК НА
БУЛ."КНЯЗ ДОНДУКОВ" №2**

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Демонтаж на кухненски смукателен чадър, крайстенен, 130/70/45 см.	бр.	2
2	Демонтаж на прав въздуховод 30/30 см.	м.л.	10
3	Демонтаж на прав въздуховод 30/50 см.	м.л.	2
4	Демонтаж на фасонен въздуховод 30/30 см.	м.л.	4
5	Демонтаж на смукателни вентилационни блокове, 70/60/70 см.	бр.	2
6	Демонтаж на метална основа с гръб за електрически скари с размери 2,60/0,70 см., гръб 2,60/0,75 см. и страници- 2 x 0,70/0,75 см.	бр.	1
7	Ремонт на вентилационни блокове, почистване на съществуващи смукателни вентилатори, подмяна на топло и шумоизолация, промяна на отвори за вход и изход с кръгъл въздуховод	бр.	2
8	Монтаж на вентилационен блок, вкл. крепежни елементи	бр.	2
9	Доставка и монтаж на кабелна скара и кабел СВТ за захранване на преместени вентилационни блокове	м.л.	10
10	Преработка на кухненски смукателен чадър, крайстенен, 1100/700/450 см., комплект с филтри	бр.	2
11	Монтаж на кухненски смукателен чадър, крайстенен, 1100/700/450 см., комплект с филтри	бр.	2
12	Изработка, доставка и монтаж на крайстенна работна маса с долен плот, гръб и страници, изработена от неръждаема стомана и подсилен работен плот, габаритни размери 2200/700/1450 мм., размер на гръб 2200/750 мм., размер на страници 700/750 мм.	бр.	1
13	Доставка и монтаж на прав въздуховод кръгъл ф315	м.л.	6
14	Доставка и монтаж на фасонен въздуховод кръгъл ф315	м.л.	4
15	Доставка и монтаж на скоба за спироканал с фабрично монтирано гумено уплътнение ф315	бр.	15
16	Доставка и монтаж на преход ф 315 към 200/500 за заустване на въздуховод в комин	бр.	1
17	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за кръгъл въздуховод	м2	12
18	Преместване на 2 м. на съществуващи три броя ключове за печки, вкл.кабела, положен открито в тръба	бр.	3
19	Преместване на 2 м. на съществуващ един брой контакт, вкл.кабела, положен открито в тръба	бр.	1
20	Направа на контактен излаз за захранване на електрическа скара	бр.	2