

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката“.

№	Видове СМР	Мярка	к-во
I. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
A.	Сутерен - кота - 5,70		
1	Демонтаж на дървени врати в комплект с каса, первази и обков	бр.	5
2	Демонтаж на прозорец	бр.	1
3	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен р-р (1/2 тухла)	м2	43
4	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	39
5	Разваляне на настилка от теракотни плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	28
6	Разваляне на циментова замазка	м2	7
7	Демонтаж на балатум включително - почистване на основата	м2	66
8	Демонтаж на ВиК тръби	м'	5
9	Демонтаж на мокет включително - почистване на основата	м2	31
10	Демонтаж на въздуховод включително носещи шпилки и конструкция	м'	30
11	Демонтаж (разбиване) на стоманобетонно корито	бр.	1
12	Остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата	м2	570
13	Демонтаж на мивка	бр.	1
14	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	3
15	Демонтаж и преместване на стелажи и щендери от съществуващите хранилища	бр.	45
16	Натоварване и извозване на строителен отпадък	м3	15
Б.	Партер - кота - 1,75		
17	Демонтаж на дървени врати в комплект с каса, первази и обков (двукрили 1 брой)	бр.	6
18	Демонтаж на метални врати в комплект с каса, первази и обков (двукрили 3 броя)	бр.	5
19	Демонтаж на мивка	бр.	1
20	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен р-р	м2	147
21	Разваляне на настилка от теракотни плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	32
22	Разваляне на циментова замазка	м2	30
23	Демонтаж на балатум включително - почистване на основата	м2	95
24	Демонтаж на мокет (паркет) включително - почистване на основата	м2	11
25	Остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата	м2	682
26	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	12
27	Демонтаж на метални греди и окачени на тях метални пана	бр.	23
28	Демонтаж на ламперия, включително почистване на стената	м2	145
29	Демонтаж на съществуващ вертикален подежник в т.ч. окомплектовка и хранване	бр.	1
30	Натоварване и извозване на строителен отпадък	м3	20
В.	Сутерен - кота - 5,70		
31	Направа на изравнителна замазка по подове на помещения	м2	28

№	Видове СМР	Мярка	к-во
32	Направа на куфар от картон при вертикални щрангове на отоплителна инсталация	м2	20
33	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка	м2	185
34	Направа на мазилка по стени	м2	39
35	Нанасяне на латекс трикратно включително грундиране и предварителна обработка на основата	м2	610
36	Доставка на врата дървена 90/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	1
37	Доставка врата дървена 80/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	2
38	Доставка на изнosoустойчив балатум с дебелина мин. 3 мм.	м2	125
39	Направа на тухлена зидария 25см.	м2	6
Г. Партер - кота - 1,75			
40	Замонолитване на съществуващ отвор от тръби в плоча до 40/40см	бр.	1
41	Направа на топлоизолация на водопроводни тръбни системи	м'	3
42	Направа на куфар от картон при водопроводни тръбни системи	м2	11
43	Направа на куфар от картон при вертикални щрангове на отоплителна инсталация	м2	100
44	Зиданe с газобетон. Блокчета с 200 мм дебелина с тънка фуга	м2	60
45	Направа на изравнителна замазка по подове на помещения	м2	26
46	Направа на замазка за наклон към сифон в санитарни помещения	м2	6
47	Направа на вароциментова мазилка по стени	м2	220
48	Направа на фаянс в санитарни помещения	м2	34
49	Направа на теракота (протопоплъзгаща) в санитарни помещения	м2	6
50	Пробиване на отвор в стара стб. плоча 10/10см	бр.	4
51	Доставка на врати дървени до 90/200 в комплект с каса, первази и обков за санитарни помещения	бр.	2
52	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка на основата	м2	360
53	Нанасяне на с латекс трикратно , включително грундиране и предварителна обработка на основата	м2	1160
54	Доставка на врата дървена до 90/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	7
55	Доставка на врата дървена двукрила по размер от място в комплект с каса, первази и обков	бр.	3
56	Доставка на изнosoустойчив ламинат с дебелина мин. 8 мм. и клас 32/AC4	м2	56
57	Доставка на изнosoустойчив балатум с дебелина мин. 3 мм.	м2	70
58	Доставка на двойна алуминиева врата 170/220 с матирано закалено стъкло	бр.	1
59	Шлайфане, почистване и финална обработка на мозайка	м2	234
60	Доставка и монтаж на вертикален подежник с мин. товароподемност 100 кг. и скорост на движение 0,3 - 0,4 м/с, две спирки, съгласно техническата спецификация	бр.	1
II. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ			
A.	ВОДОПРОВОД		
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PP- рп-16	м	18
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PP- рп-20	м	16
3	Доставка и монтаж на СК ф20 с изпразнител	бр	4
4	Доставка и монтаж на СК ъглов за стоящи батерии	бр	4

№	Видове СМР	Мярка	к-во
5	Доставка и монтаж на СК за клозети	бр	2
6	Доставка и монтаж на батерии за тоалетни мивки стоящи	бр	2
7	Доставка и монтаж на изолация на тръби РР ф20 - 9 мм	м	34
8	Промиване на водопроводната инсталация	м	34
9	Изпитване на водопровода	м	34
10	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод	бр	5
11	Доставка и монтаж на меки връзки за стоящи батерии 50 см	бр	4
12	Доставка и монтаж на меки връзки за клозети 20 см	бр	2
13	Доставка и монтаж на укрепващи скоби за тръби ф20	бр	18
14	Направа на връзка тръби ф20 с ф1"	бр	2
15	Пробиване на стар бетон 30 см 12/5 см.	бр	2
16	Направа улей в тухлена стена 12/4см.	м	3
17	Също в газобетон 12/4см.	м	2
18	Направа улей в тухлена стена 4/4 см.	м	2
Б. КАНАЛИЗАЦИЯ			
19	Доставка и монтаж на PVC ф50 с фасонни части	м	9
20	Доставка и монтаж на PVC ф110 с фасонни части	м	6
21	Доставка и монтаж на PVC ф110 дебелостенна с фасонни части	м	12
22	Доставка и монтаж на подов сифон ф50 с долно оттичане	бр	2
23	Доставка и монтаж на укрепители вертикална канализация	бр	3
24	Доставка и монтаж на укрепители хоризонтална канализация	бр	7
25	Изпитване на канализация	м	27
26	Направа на улей в тухлена стена 7/7 см.	м	3
27	Също в газобетон	м	4
28	Пробиване на отвори в тухлена стена 25 см 15/15 см.	бр	1
29	Направа на отвори 15/15 см. в стар бетон 30 см.	бр	2
30	Направа на връзка PVC тръба ф110д с кам.тръба ф150	бр	1
31	Направа на отвори 7/7 см. в стар бетон 30 см.	бр	2
32	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат комплект със сифон	бр	2
33	Доставка и монтаж на клозет горно оттичане , моно-блок и промивна система	бр	2
34	Доставка и монтаж на присъединител за клозет	бр	2
35	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф110	бр	2
36	Разбиване на бетонова настилка 10 см. и теракота	м2	1
37	Възстановяване на същата	м2	1
38	Изкоп в земна почва	м3	0.5
39	Засипване на изкопа и трамбоване	м3	0.5
40	Доставка и монтаж на ревизионни врати 15/15 см.	бр	2
III. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ			
А. ДЕМОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ			
	Цялостно демонтиране на старата ел. инсталация (табла, кабели, ключове, контакти, осветители и		
1	Кота -1.75, технически помещения:П19, П19а, П19б	к-кт	1.00
2	Кота -1.75, помещения: П 21, П 21а, П26, П 28, П30, П32, П32а, коридор	к-кт	1.00
3	Кота -5.70	к-кт	1.00
4	Извозване на строителни отпадъци	м3	2.00
Б. НОВА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖ			
5	Монтаж и наладка на ел. табло Тап1, по схема	бр.	1.00

№	Видове СМР	Мярка	к-во
6	Монтаж и наладка на ел. табло Тап2, по схема	бр.	1.00
7	Изтегляне на захранващ кабел NYU 5x2.5mm² в монтирани тръби	м	18.00
8	Изтегляне на захранващ кабел NYU 5x4mm² в монтирани тръби	м	2.00
9	Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби Ø32mm под мазилката (с вкл. направа на улеи)	м	100.00
10	Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби Ø32mm под мазилката (с вкл. направа на улеи)	м	2.00
11	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо, до 2.5mm²	бр.	66.00
12	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо, до 4mm²	бр.	10.00
13	Доставка и монтаж на контакт обикновен тип "Шуко" 16A/230V за скрита трипроводна инсталация.	бр.	30.00
14	Доставка и монтаж на двоен контакт тип "Шуко" 2x16A/230V за скрита трипроводна инсталация	бр.	2.00
15	Доставка и монтаж на конзола за контакт 16A, включ. направа на гнездо и замонолитването ѝ	бр.	30.00
16	Доставка и монтаж на конзола за контакт 2x16A, включ. направа на гнездо и замонолитването ѝ		2.00
17	Контактен излаз с NYU до 3X2.5 mm ² скрито под мазилката, със средна дължина L до 10м , в гофрирани тръби Ø23, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	39.00
18	Контактен излаз с NYU до 3X2.5 mm ² скрито под мазилката, със средна дължина L до 6м , в гофрирани тръби Ø23, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	11.00
19	Лампен излаз с NYU до 3X1.5 mm ² скрито със средна дължина L до 10м , в гофрирани тръби, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	15.00
20	Лампен излаз с NYU до 3X1.5 mm ² скрито със средна дължина L до 4м , в гофрирани тръби, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	63.00
21	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	14.00
22	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	6.00
23	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	5.00
24	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x35 W	бр.	46.00
25	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x35 W, на пендел	бр.	13.00
26	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x14 W	бр.	1.00
27	Монтаж и свързване на противовлажно осветително тяло 7 W	бр.	2.00
28	Монтаж и свързване на евакуационно осв. тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	бр.	16.00
29	Монтаж и свързване на потребителска стенна кутия за едно работно място, скрита инсталация, в обща рамка, комплект: 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V; 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V - червени; място за 4 бр. розетки RJ 45 Cat 6, S/FTP, компл. с аксесоари	бр.	9.00
30	Монтаж и свързване на датчик за движение	бр.	2.00

№	Видове СМР	Мярка	к-во
31	Излаз до 10 m за асансьор с доставка на кабел NYU 5x1.5mm ² в монтирани тръби, с включена доставка и полагане на PVC гофрирана тръба.	бр.	1.00
32	Излаз до 4m за вентилатор с доставка на кабел NYU 3x1.5mm ² в монтирани тръби, с включена доставка и полагане на PVC гофрирана тръба.	бр.	2.00
В. ДОСТАВКА			
33	Доставка на ел.табло, по схема - Тап1 , по схема	бр.	1.00
34	Доставка на ел.табло, по схема - Тап2 , по схема	бр.	1.00
35	Доставка на захранващ кабел NYU 5x2.5mm ²	м	18.00
36	Доставка на захранващ кабел NYU 5x4mm ²	м	2.00
37	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21	бр.	46.00
38	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21 на пендел	бр.	13.00
39	Луминисцентно осветително тяло 2x14W,	бр.	1.00
40	Противовлажно осветително тяло 7 W за бани	бр.	2.00
41	Потребителска стенна кутия за едно работно място, скрита инсталация и монтаж в обща рамка, комплект: 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V; 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V - червени; място за 4 бр. розетки RJ 45 Cat 6, S/FTP, компл. с аксесоари	бр.	9.00
42	Евакуационно осв. тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	бр.	16.00
43	Датчик за движение	бр.	2.00
44	Лабораторни измервания на контур фаза - нула и осветеност	к-кт	1.00
IV. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ			
А.	VRV система на кота -1.75 :		
1	Доставка и монтаж на външен термпомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 20/55 кВт, N 15kW/380V	бр.	1
2	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.2.0 студ/топл. 2.2/2.5кВт; дебит 450 м3/ч	бр.	4
3	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.2.5 студ/топл. 2.8/3.2кВт; дебит 480 м3/ч	бр.	1
4	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.3.2 студ/топл. 3.6/4.0кВт; дебит 510 м3/ч	бр.	2
5	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.5.0 студ/топл. 5.6/6.3кВт; дебит 900 м3/ч	бр.	2
6	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към конвектор	бр.	8
7	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към агрегат	бр.	1
8	Доставка и монтаж на тръба Cu 6.4+МППГ 19мм	м	27
9	Доставка и монтаж на тръба Cu 9.5+МППГ 19мм	м	30
10	Доставка и монтаж на тръба Cu 12.7+МППГ 19мм	м	27
11	Доставка и монтаж на тръба Cu 15.9+МППГ 19мм	м	40
12	Доставка и монтаж на тръба Cu 19.1+МППГ 19мм	м	8
13	Доставка и монтаж на тръба Cu 22.2+МППГ 19мм	м	1
14	Доставка и монтаж на тръба Cu 28.6+МППГ 19мм	м	20
15	Доставка на дистанционно Ig управление	бр.	2
16	Доставка на централно дистанционно управление /за 2 VRV системи к-1.75, к-5.70/	бр.	1
17	Доставка на фреон 410A - дозареждане	кг.	6
18	Направа на бетонов фундамент и монтаж на рама за външен агрегат 2000/800/600 см. вкл. изкоп, кофраж, армировка и др.	бр.	1

№	Видове СМР	Мярка	к-во
19	Доставка и монтаж на тръба PVC 25/1.5	м	30
Б. Допълнителни съоръжения на кота -1.75:			
20	Доставка и монтаж на стенен отоплителен ел.конвектор с термостат PM.751-N.800W/220V	бр.	2
21	Доставка и монтаж на стенен реверсивен вентилатор с ел.клапа HVE.230.AE, +300м3/ч; -600м3/ч, N 34W/220V, ключ вкл./изкл., реверс и обороти	бр.	1
22	Доставка и монтаж на ключ вкл./изкл., реверс и обороти	бр.	1
23	Доставка и монтаж на стенен вентилатор за баня тип SILENT.100C- 80 м3/ч;N.13W/220V	бр.	2
24	Доставка и монтаж на външна НЖР 200/200 с монт.щук ф122	бр.	2
25	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110/1.5	м	12
26	Доставка и монтаж на коляно PVC ф110/89°	бр.	4
В. VRV система на кота -5.70			
27	Доставка и монтаж на външен термopомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 28/31 кВт, N 8kW/380V	бр.	1
28	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за таванен канален монтаж, FC.8.0 студ/топл. 9/10квт; дебит 1500 м3/ч/200Па св.напор	бр.	2
29	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към конвектор	бр.	1
30	Доставка и монтаж на тръба Cu 9.5+МППГ 19мм	м	30
31	Доставка и монтаж на тръба Cu 15.9+МППГ 19мм	м	6
32	Доставка и монтаж на тръба Cu 22.2+МППГ 19мм	м	22
33	Доставка на дистанционно Ir управление	бр.	1
34	Доставка на фреон 410A - дозареждане	кг.	1.5
35	Направа на бетонов фундамент и монтаж на рама за външен агрегат 1000/800/600 см. вкл. изкоп, кофраж, армировка и др.	бр.	1
36	Доставка и монтаж на тръба PVC 25/1.5	м	10
Г. Вентилационни съоръжения на кота - 5.70			
37	Доставка и монтаж на вентилационен блок за вътрешен, таванен монтаж със следните характеристики и окомплектовка: *EVB.04.HiE +400м3/ч;-400м3/ч; св.напор 250Па; *вентилатори с инверторно управление N 2x180W/220V; *защита от замръзване ел.кал. N 800W/220V; *моторен байпас на рекуператор; *рекуператор с терм.ефект. 80%; *филтри по подаване клас G4+F5; *филтър по засмукване клас G4; *комплект меки връзки и окачване; с вграден контролер : Управление: -инверторно управление на 2 бр.ел.двигатели -отваряне/затваряне на байпас-клапа в зависимост от условия на : работен режим и температурна разлика вътрешен и външен въздух. -вкл./изкл. на агрегат в зависимост от относителната влажност в помещение /проект Авт./ -вкл./изкл. на агрегат – задържане работата му с таймер, до 30 мин. след ръчно натискане на специален бутон. /проект Авт./ Блокировки за :	бр.	1

№	Видове СМР	Мярка	к-во
	- работно състояние на вентилатори - работно състояние на филтри - защита от замръзване на рекуператора - защита от прегряване на ел.калорифер		
38	Доставка и монтаж на въздуховод спироканал ф200	м	24
39	Доставка и монтаж на въздуховод спироканал ф125	м	4
40	Доставка и монтаж на коляно ф200/90°	бр.	15
41	Доставка и монтаж на коляно ф200/45°	бр.	1
42	Доставка и монтаж на седло ф 125//200	бр.	1
43	Доставка и монтаж на спиро накрайник с мрежа ф200	бр.	3
44	Доставка и монтаж на пружинна обратна клапа ф200	бр.	2
45	Доставка и монтаж на топлоизолация, мин.вата 50мм	м2	36
46	Доставка и монтаж на пожарна клапа тип самоконтрол 250/250	бр.	1
47	Доставка и монтаж на щуц преход ф200 – 250/250	бр.	2
48	Доставка и монтаж на пожарна клапа тип самоконтрол 250/450	бр.	5
49	Доставка и монтаж на кутия 450/250//300 с клапа и щуц ф200	бр.	7
50	Доставка и монтаж на щуц 450/200//200	бр.	10
51	Доставка и монтаж на вентилационна решетка СВР.В.425/225 – 0.08м2	бр.	13
52	Доставка и монтаж на въздуховод /за парна дюза/ 760/200//300	бр.	2
53	Доставка и монтаж на кутия подаваща 760/200//300 с 4(3) бр.щуцове ф200	бр.	2
54	Доставка и монтаж на топлоизолиран флексибъл AF013 ф125	м	3
55	Доставка и монтаж на топлоизолиран флексибъл AF013 ф200	м	20
56	Доставка и монтаж на парен овлажнител DIGIVAP.3 Спара до 3 кг/ч и N 2.3kW/380V; окомплектовка на 1бр.: -контролер за управление и защита -парна дюза до 700 мм -гъвкав паропровод и дренаж до 6.0м - датчик за отн. влажност - стаен - датчик за отн. влажност – във въздуховод	бр.	2
Д. Пускова дейност			
57	Пускови изпитания на климатични системи – общо за 11 терминала+ 3 агрегати	бр.	2
58	Единични изпитания на ел.прибори - вентилатори, конвектори, ел.нагреватели	бр.	15
59	Аеродинамична настройка на вентилационна система /доказване на ефективност/	бр.точки	9
V. ЕЛ. И АВТОМАТИКА НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ			
	Доставка и монтаж на ел. табло Т-МСС1 с размери ВхШхД 800х600ж250мм, съгласно схемата		
1	Метален шкаф - 800х600х250	бр	1
2	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 80А, кр.С, 10kA	бр	1
3	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 25А, кр.С, 10kA	бр	1
4	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 20А, кр.С, 10kA	бр	2
5	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 16А, кр.С, 10kA	бр	2
6	- Авт. Прекъсвач С60N 1P 20А, кр.С, 10kA	бр	4
7	- Авт. Прекъсвач С60N 1P 10А, кр.С, 10kA	бр	2
8	- ДТЗ - ID, 2P, 25А, 30mA, клас АС	бр	1

№	Видове СМР	Мярка	к-во
9	Асемблиране на ел.табло Т-МСС1	бр	1
10	Подсъединяване на проводници до 4 мм ² към табло	Бр.жила	43
11	Подсъединяване на проводници 25 мм ² към табло	Бр.жила	10
12	Свързване на проводници 4 мм ² към съоръжение	Бр.жила	43
13	Свързване на сигнални и комуник. проводници до 1,5мм ²	Бр.жила	50
14	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x1,5мм ²	м	30
15	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x2,5мм ²	м	90
16	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x4мм ²	м	35
17	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x2,5мм ²	м	40
18	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x4мм ²	м	150
19	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - ШВПС 2x1мм ²	м	40
20	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - LiYCY 2x1мм ²	м	300
21	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x25мм ²	м	45
22	Доставка и полагане на проводник ПВ-А2 6мм ²	м	15
23	Доставка и монтаж на DLP канал 65/150 мм	м	90
24	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 150/60 с разделител и капак, крепежи за монтаж по стена	м	50
25	Шина стоманена горещо цинкувана Fe 40/4 мм	м	50
26	Доставка и монтаж на Lon-интерфейс за връзка на VRV- системата към BMS-а на сградата	бр	1
27	Доставка и монтаж на Lon комуникационна платка за рекуперативния блок за връзка към BMS-а на сградата	бр	1
28	Доставка и монтаж на стаен хюмидистат 10-90% за рекуперативен блок	бр	1
29	Доставка и монтаж на диференциален пресостат 50-500Pa	бр	2

Забележка: В случай, че са посочени конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се считат добавени и думите „или еквивалент“.