

AD- 655-02-64
04 05 16

ДОГОВОР **за строително-монтажни работи**

Днес,2016 г., в гр. София между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, град София 1169, пл. „Народно събрание“ 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Иван Славчов – главен секретар, съгласно заповед № 450-05-11 от 03.11.2014 г. на председателя на Народното събрание и § 18 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр.13/16.02.2016 г.), и Бойка Цонкова – главен счетоводител, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, град София 1111, област София (столица), община Столична, район Слатина, ул. Николай Коперник № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, създадено с Договор от 07.04.2011 г., изм. с Договор от 26.01.2012 г. и Анекс към него от 05.02.2016 г., със съдружници „Монолитно строителство“ ЕООД, ЕИК 130879167 и „Божков - Билд“ ООД, ЕИК 131483135, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията с код по БУЛСТАТ 176059792, идентификационен № по ДДС: BG176059792, представлявано от Пламен Георгиев Атанасов, съдружникът „Монолитно строителство“ ЕООД - вписан в Централния професионален регистър на строителя под № I - TV 013300 и № V – TV 009286, ДЗЗД определено за изпълнител със заповед № ОП-655-01-39 от 06.04.2016 г., наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 41 и следващите по раздел VI от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 за нуждите на библиотеката, описани по вид, обем, единични и обща цена в количествено-стойностната сметка - Приложение № 1.

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи писмено по време на изпълнение на настоящия договор допълнителни непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № 1.

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши работите, предмет на договора, съгласно одобрения инвестиционен проект (Приложение № 2), изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в техническата спецификация и представената оферта за участие в процедурата - Приложение № 3.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. Срокът за изпълнение на СМР е 69 (шестдесет и девет) календарни дни, считано от датата, определена за начало на СМР, съгласно чл. 157 от ЗУТ.

III. ДОГОВОРНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4. Общата стойност на СМР, предмет на договора, е 166504 (сто шестдесет и шест петстотин и четири) лева без ДДС – съгласно ценовото предложение (Приложение № 3а). Общата стойност включва всички необходими разходи за изпълнение на СМР, в т.ч.

цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др.

5. Отчитането на действително вложените материали и извършените работи по обем, вид, количество и единични цени се осъществява с протоколи за количеството и стойността на действително (фактически) вложени материали и извършени СМР, подписани от упълномощените представители на страните.

5.1. Протоколите за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР се съставят на всеки 20 дни от срока за изпълнение на СМР.

6. Окончателната стойност се определя след извършване на всички строително-монтажни работи. Същата не може да надвишава сумата по т. 4 и се изчислява съгласно подписаните протоколи за количеството и стойността на действително вложени материали и извършени СМР. За СМР по т. 1 цената се образува въз основа на предложените единични цени в количествено-стойностната сметка (Приложение № 1), а в случай на непредвидени видове работи съгласно т. 1.1. – въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, формирани по предложените показатели за образуване на единични цени (Приложение № 3а), придружени от фактури за закупени материали.

7. Плащанията по договора се извършват в левове, както следва:

7.1. 59941.44 (петдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и един 0.44) лева, представляващи 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4 с ДДС - в срок от 5 (пет) работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание, със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 2 (два) месеца, но не по-късно от окончателното приемане на изпълнението на договора с протокола по т. 11.2;

7.1.1. До 90 % от стойността по т. 4 - в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт, обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокол по т. 11.1 от договора;

7.1.2. Остатъкът до 100 % от стойността по т. 6 - в срок от 5 (пет) работни дни от издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация и окончателно приемане изпълнението на договора с протокол по т. 11.2 от договора.

7.2. Плащанията се извършват срещу надлежно издадена фактура, по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN BG511ABG8118 1000 0768 00

BIC IABGBGSF

Банка ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Титуляр на сметката: „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД.

7.3. Плащането се извършва при спазване разпоредбите на чл. 45б, ал. 3 и 4 ЗОП (в случай че са приложими).

8. Банковата гаранция става изискуема при първо поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до банката - неин издател, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорно(ите си) задължение(я) и/или ги изпълнява неточно.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

9.1. Да изпълни на свой риск и със свои материали, качествено и в срок договорените СМР съгласно одобрения инвестиционен проект, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на консултанта, при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

9.1.1. Да осигури изцяло нужните за изпълнението на СМР транспорт, продукти и всичко друго необходимо за СМР и за провеждането на изпитвания, тестове, проби и замервания.

9.1.2. Да осигури всички необходими разрешителни за влизане на транспорт и механизация в зона Ц – гр. София и да предприеме изискуемите действия за организация на строителната площадка и изхвърляне на строителните отпадъци.

9.2. Да изпълни възложените му допълнителни непредвидени СМР. Непредвидените работи, които се изпълняват по настоящия договор не могат да надвишават размера, посочен в количествено-стойностната сметка - Приложение № 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение анализни цени за непредвидените СМР, изготвени въз основа на показателите за образуване на единични цени - Приложение № 3а, и фактури за закупени материали.

9.3. При сключване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с имената и данни от личните карти на участващите в изпълнението му служители и работници.

9.4. Да доставя и влага строителни продукти, материали и оборудване, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на техническите изисквания към строителните продукти съгласно чл. 169а ЗУТ и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.), съгласно представената оферта (Приложение № 3).

9.4.1. Влаганите строителни продукти, материали и оборудване подлежат на предварително одобряване от консултанта, упражняващ строителен надзор и проектанта, осъществяващ авторски надзор по време на строителството по представени документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове. Преди влагането им, продуктите, материалите и оборудването се съгласуват с възложителя по представена от изпълнителя мостра и/или каталог.

9.5. Да представи и поддържа действаща застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ за срока на действие на договора, както и да сключи допълнителна застраховка по чл. 173 ЗУТ при писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, направено в срок до 5 (пет) работни дни след сключване на договора. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при промяна на обстоятелствата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в тридневен срок копия от документи, удостоверяващи валидността на застраховката му за професионална отговорност и копие от валидно удостоверение за вписване в ЦПРС.

9.6. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец. За вреди, причинени на лица или на публично или частно имущество при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

9.7. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им при условията и по реда на действащата нормативна уредба.

9.8. Да отстранява за своя сметка всички допуснати грешки, недостатъци, некачествени СМР или друго неточно изпълнение по време на строителството, както и дефекти, проявили се в гаранционния срок по т. 12.

9.9. Да изпълнява СМР при спазване на разработения в инвестиционния проект „Проект за безопасност и здраве”, в т.ч. нормите по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на СМР да извършва всички изисквани инструктажи на работниците и служителите си, ангажирани с работите, с изключение на началния инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на трудови злоупотреки последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия, отговаря и за нарушение на императивни разпоредби на нормативните актове. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.10. Да осигурява в рамките на работното си време достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му съдейства при извършваните от него проверки по изпълнението.

9.11. Да извършва СМР с персонал, квалифициран за съответния вид работи. Отговаря за качеството на извършените работи от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои. Същият сключва договор за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители по реда и при условията на раздел VII от глава трета на ЗОП. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор.

9.11.1. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

9.12. Да изпълнява договорените СМР при режим на ограничен достъп до сградата и в условията на работещо Народно събрание. С оглед нормалното функциониране на сградата изпълнението на някои видове СМР може да бъде прекъсвано за определени часове и дни, да се извършва в извънработно време, в почивни и празнични дни и при необходимост на двусменен режим на работа, без това да променя срока за изпълнение и общата стойност на СМР.

9.13. Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

9.14. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение № 4.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

10.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местоизпълнението на СМР.

10.2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи като своевременно решава всички възникнали в процеса на работа технически проблеми.

10.3. Да възлага писмено, след одобряване на анализни цени, по време на изпълнение на настоящия договор, СМР до размера на непредвидените работи (над предвидените количества за даден вид работа или нов вид работа), посочен в количествено-стойностната сметка.

10.4. Да осигури строителен и авторски надзор и да осъществява чрез свои представители непрекъснат контрол по изпълнението на настоящия договор, без препятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му управленска и финансова самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

10.5. Да участва със свои представители в съставянето на съответните актове и протоколи по изпълнението и отправя писмена покана до другата страна за съставянето им при условията и по реда на действащата нормативна уредба.

10.6. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимото възнаграждение по т. 6.

10.7. Да извърши начален инструктаж на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи.

10.8. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са посочени в Приложение № 5.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

11. След завършване изпълнението на СМР, провеждането на изпитвания, тестове, проби и др., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ окомплектова необходимата ексекутивна документация – схеми, сертификати, декларации за съответствие, протоколи за изпитвания и замервания, гаранционни карти и други, уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и го поканва за приемане на обекта.

11.1. При приемането страните подписват констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокол за приемане на действително (фактически) вложените материали и изпълнените СМР и за окончателната стойност по т. 6 от договора.

11.1.1. Протоколът по т. 11.1. се подписва от упълномощените представители на страните. Към протокола се прилагат протоколите по т. 5.1 и цялата техническа и друга документация по изпълнение на договора.

11.2. След издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация се съставя окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на договора. Протоколът се подписва от упълномощените представители на страните.

11.3. До предаване на обекта с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) рискът от случайно погиване или повреждане на извършени СМР, материали и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

12. Гаранционните срокове са, както следва:

а) на изпълнените СМР – 5 (пет) години,

б) на монтираното оборудване и машини – 3 (три) години.

12.1. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на строежа в експлоатация. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се предават гаранционните карти на оборудването и машините, за които се издават такива. В срока по т. 12, буква „б“ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва за своя сметка веднъж годишно профилактика на оборудването и машините.

12.2. Гаранционното обслужване се осъществява при строго спазване на нормативните изисквания, извършва се на място и включва разходи за труд, резервни части, транспорт и др. По време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за собствена сметка всички проявили се недостатъци и дефекти и подменя безплатно съответното оборудване и машини, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж или на лошо качество.

12.3. За проявилите се в гаранционния срок скрити недостатъци и дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок. Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

13. Най-късно в деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за гаранция за изпълнение в размер 8325.20 (осем хиляди триста двадесет и пет 0.20) лева, представляващи 5 % (пет процента) от стойността по т. 4 без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение:

- банкова гаранция изх. № BG 2779/25.04.2016 г. за сума 4995.12 (четири хиляди деветстотин деветдесет и пет 0.12) лева, представляваща 60 % от стойността ѝ, и
- парична сума в размер 3330.08 (три хиляди триста и тридесет 0.08) лева, представляваща 40 % от стойността ѝ.

13.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народно събрание в БНБ, IBAN BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.

Внасянето на сумата 3330.08 лева се удостоверява с банково извлечение № 45 от 22.04.2016 г., банка „Интернешънъл асет банк“ АД.

13.1. Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Безусловната неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е със срок на валидност, равен на най-дългия гаранционен срок по т. 12.

(текстът на т.13.1. е в два варианта съобразно избраната форма на гаранция за изпълнение)

13.2. Банковата гаранция става изискуема/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява внесената парична сума при неизпълнение или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва:

13.3.1. 60 % от стойността ѝ – до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 11.2.

13.3.2. Остатъкът – на равни части съобразно най-дългия гаранционен срок по т. 12, всяка от които - до 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки едногодишен период от срока.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да начислява лихва върху нея.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14. Договорът се прекратява:

- а) с неговото изпълнение;
- б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението с повече от 10 (десет) дни. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

14.3. Настоящият договор се прекратява по право при условията на чл. 43, ал. 8 ЗОП.

14.4. Настоящият договор се прекратява без предизвестие при условията на чл. 5, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията за

изпълнение по т. 13, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

15. При виновна забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0.5 % върху стойността на договора по т. 4 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

16. За некачествено изпълнение, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0,5 % от стойността на некачествено извършените СМР.

16.1. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по т. 12, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва – в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната точка и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

16.2. При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 4.

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от санкции и неустойки от гаранцията за изпълнение, от гаранцията за авансовото плащане и/или от сумата за плащане.

18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0.5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента).

18.1. В случая по т. 14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора, но не повече от 3 % (три процента) от стойността по т. 4.

19. За неизпълнение на отделни задължения по този договор, неуредено в предходните точки, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер 2 (две) минимални месечни работни заплати за страната за всеки конкретен случай.

20. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди съгласно българското гражданско и търговско законодателство.

21. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

21.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

21.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно, в т.ч. непредвидено обстоятелство по смисъла на т. 146 от § 1 от ДР на ЗОП. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

21.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в седемдневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

ХІ. СЪОБЩЕНИЯ

22. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

22.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Николай Коперник № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, тел./факс 02 934 41 84, 0899 166 168; електронен адрес: monostro@abv.bg

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1169, пл. „Народно събрание“ 2, тел. 02 9392459; 02 9392171, 02 9393060, факс: 02 9809677, електронен адрес: dus@parliament.bg

22.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

22.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

23. Изменения в договора се правят при условията на чл. 43, ал. 2 ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните.

24. Сключване на договор за продължаване на настоящия договор с правопреемник се извършва при условията на чл. 43, ал. 7 ЗОП.

25. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

26. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

27. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.

Иван Славков

2.

Бойка Цонкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пламен Атанасов

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "Иван Славков" and other illegible markings.

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
(наименование на участника в откритата процедура)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката“

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
I. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
A.	Сутерен - кота - 5,70				
1	Демонтаж на дървени врати в комплект с каса, первази и обков	бр.	5	8.27	41.35
2	Демонтаж на прозорец	бр.	1	6.61	6.61
3	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен р-р (1/2 тухла)	м2	43	2.35	101.05
4	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	39	6.06	236.34
5	Разваляне на настилка от теракотни плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	28	7.07	197.96
6	Разваляне на циментова замазка	м2	7	2.99	20.93
7	Демонтаж на балатум включително - почистване на основата	м2	66	1.43	94.38
8	Демонтаж на ВиК тръби	м'	5	2.20	11.00
9	Демонтаж на мокет включително - почистване на основата	м2	31	2.82	87.42
10	Демонтаж на въздуховод включително носещи шпилки и конструкция-ция	м'	30	5.29	158.70
11	Демонтаж (разбиване) на стоманобетонно корито	бр.	1	132.09	132.09
12	Остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата	м2	570	1.16	661.20
13	Демонтаж на мивка	бр.	1	9.58	9.58
14	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	3	9.50	28.50
15	Демонтаж и преместване на стелажи и щендери от съществуващите хранилища	бр.	45	9.92	446.40
16	Натоварване и извозване на строителен отпадък	м3	15	24.52	367.80

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
Б. Партер - кота - 1,75					
17	Демонтаж на дървени врати в комплект с каса, первази и обков (двукрили 1 брой)	бр.	6	11.14	66.84
18	Демонтаж на метални врати в комплект с каса, первази и обков (двукрили 3 броя)	бр.	5	13.89	69.45
19	Демонтаж на мивка	бр.	1	9.58	9.58
20	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен р-р	м2	147	2.35	345.45
21	Разваляне на настилка от теракотни плочки на вароциментов или циментов р-р	м2	32	7.07	226.24
22	Разваляне на циментова замазка	м2	30	2.99	89.70
23	Демонтаж на балатум включително - почистване на основата	м2	95	1.43	135.85
24	Демонтаж на мокет (паркет) включително - почистване на основата	м2	11	2.82	31.02
25	Остъргване на латекс (боя) по тавани и стени и почистване на основата	м2	682	1.16	791.12
26	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	12	9.50	114.00
27	Демонтаж на метални греди и окачени на тях метални пана	бр.	23	4.52	103.96
28	Демонтаж на ламперия, включително почистване на стената	м2	145	0.97	140.65
29	Демонтаж на съществуващ вертикален подежник в т.ч. окомплектовка и хранване	бр.	1	198.45	198.45
30	Натоварване и извозване на строителен отпадък	м3	20	24.52	490.40
В. Сутерен - кота - 5,70					
31	Направа на изравнителна замазка по подове на помещения	м2	28	8.09	226.52
32	Направа на куфар от картон при вертикални щрангове на отоплителна инсталация	м2	20	18.94	378.80
33	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка	м2	185	5.54	1 024.90
34	Направа на мазилка по стени	м2	39	8.56	333.84
35	Нанасяне на латекс трикратно включително грундиране и предварителна обработка на основата	м2	610	5.77	3 519.70
36	Доставка на врата дървена 90/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	1	245.75	245.75
37	Доставка на врата дървена 80/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	2	234.94	469.88
38	Доставка на износоустойчив балатум с дебелина мин. 3 мм.	м2	125	33.94	4 242.50
39	Направа на тухлена зидария 25см.	м2	6	24.44	146.64
Г. Партер - кота - 1,75					
40	Замонолитване на съществуващ отвор от тръби в плоча до 40/40см	бр.	1	22.29	22.29
41	Направа на топлоизолация на водопроводни тръбни системи	м'	3	2.58	7.74

№	Видове СМР	Мярка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
42	Направа на куфар от картон при водопроводни тръбни системи	м2	11	18.94	208.34
43	Направа на куфар от картон при вертикални щрангове на отоплителна инсталация	м2	100	18.94	1 894.00
44	Зидане с газобетон. Блокчета с 200 мм дебелина с тънка fuga	м2	60	35.21	2 112.60
45	Направа на изравнителна замазка по подове на помещения	м2	26	8.09	210.34
46	Направа на замазка за наклон към сифон в санитарни помещения	м2	6	8.09	48.54
47	Направа на вароциментова мазилка по стени	м2	220	8.56	1 883.20
48	Направа на фаянс в санитарни помещения	м2	34	27.22	925.48
49	Направа на теракота (протовоплъзгаща) в санитарни помещения	м2	6	30.50	183.00
50	Пробиване на отвор в стара стб. плоча 10/10см	бр.	4	3.42	13.68
51	Доставка на врати дървени до 90/200 в комплект с каса, первази и обков за санитарни помещения	бр.	2	245.75	491.50
52	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и предварителна подготовка на основата	м2	360	5.54	1 994.40
53	Нанасяне на латекс трикратно , включително грундиране и предварителна обработка на основата	м2	1160	5.77	6 693.20
54	Доставка на врата дървена до 90/200 в комплект с каса, первази и обков	бр.	7	245.75	1 720.25
55	Доставка на врата дървена двукрила по размер от мястио в комплект с каса, первази и обков	бр.	3	469.80	1 409.40
56	Доставка на износоустойчив ламинат в дебелина мин. 8 мм. и клас 32/АС4	м2	56	20.26	1 134.56
57	Доставка на износоустойчив балатум с дебелина мин. 3 мм.	м2	70	33.94	2 375.80
58	Доставка на двойна алуминиева врата 170/220 с матирано закалено стъкло	бр.	1	620.69	620.69
59	Шлайфане, почистване и финална обработка на мозайка	м2	234	21.54	5 040.36
60	Доставка и монтаж на вертикален подежник с мин. товароподемност 100 кг. и скорост на движение 0,3 - 0,4 м/с, две спирки, съгласно техническата спецификация	бр.	1	12 092.89	12 092.89

ЛОБЩО АС: 57 084.81

II. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

А.	ВОДОПРОВОД				
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PP-pp-16	м	18	6.44	115.92
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PP-pp-20	м	16	8.29	132.64
3	Доставка и монтаж на СК ф20 с изправнител	бр	4	13.82	55.28
4	Доставка и монтаж на СК ъглов за стоящи батерии	бр	4	18.41	73.64
5	Доставка и монтаж на СК за клозети	бр	2	10.46	20.92

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
6	Доставка и монтаж на батерии за тоалетни мивки стоящи	бр	2	77.26	154.52
7	Доставка и монтаж на изолация на тръби PP ф20 - 9 мм	м	34	2.11	71.74
8	Промиване на водопроводната инсталация	м	34	0.11	3.74
9	Изпитване на водопровода	м	34	0.44	14.96
10	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод	бр	5	8.92	44.60
11	Доставка и монтаж на меки връзки за стоящи батерии 50 см	бр	4	9.10	36.40
12	Доставка и монтаж на меки връзки за клозети 20 см	бр	2	9.64	19.28
13	Доставка и монтаж на укрепващи скоби за тръби ф20	бр	18	1.26	22.68
14	Направа на връзка тръби ф20 с ф1"	бр	2	3.28	6.56
15	Пробиване на стар бетон 30 см 12/5 см.	бр	2	6.34	12.68
16	Направа улей в тухлена стена 12/4см.	м	3	2.21	6.63
17	Също в газобетон 12/4см.	м	2	2.21	4.42
18	Направа улей в тухлена стена 4/4 см.	м	2	1.10	2.20
Б. КАНАЛИЗАЦИЯ					
19	Доставка и монтаж на PVC ф50 с фасонни части	м	9	11.61	104.49
20	Доставка и монтаж на PVC ф110 с фасонни части	м	6	18.46	110.76
21	Доставка и монтаж на PVC ф110 дебелостенна с фасонни части	м	12	20.68	248.16
22	Доставка и монтаж на подов сифон ф50 с долно оттичане	бр	2	18.99	37.98
23	Доставка и монтаж на укрепители вертикална канализация	бр	3	8.92	26.76
24	Доставка и монтаж на укрепители хоризонтална канализация	бр	7	8.92	62.44
25	Изпитване на канализация	м	27	0.44	11.88
26	Направа на улей в тухлена стена 7/7 см.	м	3	1.10	3.30
27	Също в газобетон	м	4	1.10	4.40
28	Пробиване на отвори в тухлена стена 25 см 15/15 см.	бр	1	2.76	2.76
29	Направа на отвори 15/15 см. в стар бетон 30 см.	бр	2	6.34	12.68
30	Направа на връзка PVC тръба ф110д с кам.тръба ф150	бр	1	14.17	14.17
31	Направа на отвори 7/7 см. в стар бетон 30 см.	бр	2	5.62	11.24
32	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат комплект със сифон	бр	2	81.04	162.08
33	Доставка и монтаж на клозет горно оттичане, моно- блок и пром.система	бр	2	193.99	387.98
34	Доставка и монтаж на присъединител за клозет	бр	2	9.10	18.20
35	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф110	бр	2	62.62	125.24
36	Разбиване на бетонова настилка 10 см. и теракота	м2	1	7.88	7.88
37	Възстановяване на същата	м2	1	18.37	18.37
38	Изкоп в земна почва	м3	0.5	14.99	7.50

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
39	Засипване на изкопа и трамбоване	м3	0.5	8.57	4.29
40	Доставка и монтаж на ревизионни врати 15/15 см.	бр	2	16.30	32.60
П.ОБЩО ВнК:					2 213.97
III. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ					
А. ДЕМОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ					
	Цялостно демонтиране на старата ел. инсталация (табла, кабели, ключове, контакти, осветители и др.п)				
1	Кота -1.75, технически помещения: П19, П19а, П19б	к-кт	1.00	74.42	74.42
2	Кота -1.75, помещения: П 21, П 21а, П26, П 28, П30, П32, П32а, коридор	к-кт	1.00	58.64	58.64
3	Кота -5.70	к-кт	1.00	58.64	58.64
4	Извозване на строителни отпадъци	м3	2.00	24.52	49.04
Б. НОВА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖ					
5	Монтаж и наладка на ел. табло Тап1, по схема	бр.	1.00	84.71	84.71
6	Монтаж и наладка на ел. табло Тап2, по схема	бр.	1.00	84.71	84.71
7	Изтегляне на захранващ кабел NYU 5x2.5mm ² в монтирани тръби	м	18.00	0.77	13.86
8	Изтегляне на захранващ кабел NYU 5x4mm ² в монтирани тръби	м	2.00	1.12	2.24
9	Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби Ø32mm под мазилката (с вкл. направа на улеи)	м	100.00	4.42	442.00
10	Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби Ø32mm под мазилката (с вкл. направа на улеи)	м	2.00	4.42	8.84
11	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо, до 2.5mm ²	бр.	66.00	0.93	61.38
12	Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо, до 4mm ²	бр.	10.00	1.10	11.00
13	Доставка и монтаж на контакт обикновен тип "Шуко" 16A/230V за скрита трипроводна инсталация.	бр.	30.00	6.12	183.60
14	Доставка и монтаж на двоен контакт тип "Шуко" 2x16A/230V за скрита трипроводна инсталация	бр.	2.00	10.56	21.12
15	Доставка и монтаж на конзола за контакт 16A, включ. направа на гнездо и замонолитването ѝ	бр.	30.00	1.60	48.00
16	Доставка и монтаж на конзола за контакт 2x16A, включ. направа на гнездо и замонолитването ѝ		2.00	2.14	4.28
17	Контактен излаз с NYU до 3X2.5 mm ² скрито под мазилката, със средна дължина L до 10м, в гофрирани тръби Ø23, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	39.00	62.53	2 438.67
18	Контактен излаз с NYU до 3X2.5 mm ² скрито под мазилката, със средна дължина L до 6м, в гофрирани тръби Ø23, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	11.00	45.50	500.50

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
19	Лампен излаз с NYU до 3X1.5 mm ² скрито със средна дължина L до 10м, в гофрирани тръби, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	15.00	58.67	880.05
20	Лампен излаз с NYU до 3X1.5 mm ² скрито със средна дължина L до 4м, в гофрирани тръби, вкл. доставката и монтажа на тръбите и разклонителните кутии	бр.	63.00	18.68	1 176.84
21	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	14.00	6.12	85.68
22	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	6.00	6.78	40.68
23	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация, компл. с конзола, IP 20	бр.	5.00	6.78	33.90
24	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x35 W	бр.	46.00	17.74	816.04
25	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x35 W, на пендел	бр.	13.00	17.74	230.62
26	Монтаж и свързване на луминисцентно осветително тяло 2x14 W	бр.	1.00	17.74	17.74
27	Монтаж и свързване на противовлажно осветително тяло 7 W	бр.	2.00	6.16	12.32
28	Монтаж и свързване на евакуационно осв. тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	бр.	16.00	8.24	131.84
29	Монтаж и свързване на потребителска стенна кутия за едно работно място, скрита инсталация, в обща рамка, комплект: 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V; 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16A/230V - червени; място за 4 бр. розетки RJ 45 Cat 6, S/FTP, компл. с аксесоари	бр.	9.00	11.36	102.24
30	Монтаж и свързване на датчик за движение	бр.	2.00	26.52	53.04
31	Излаз до 10 m за асансьор с доставка на кабел NYU 5x1.5mm ² в монтирани тръби, с включена доставка и полагане на PVC гофрирана тръба.	бр.	1.00	62.99	62.99
32	Излаз до 4m за вентилатор с доставка на кабел NYU 3x1.5mm ² в монтирани тръби, с включена доставка и полагане на PVC гофрирана тръба.	бр.	2.00	18.24	36.48
В. ДОСТАВКА					
33	Доставка на ел.табло, по схема - Тап1, по схема	бр.	1.00	919.27	919.27
34	Доставка на ел.табло, по схема - Тап2, по схема	бр.	1.00	486.68	486.68
35	Доставка на захранващ кабел NYU 5x2.5mm ²	м	18.00	2.56	46.08
36	Доставка на захранващ кабел NYU 5x4mm ²	м	2.00	3.79	7.58
37	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21	бр.	46.00	47.37	2 179.02
38	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21 на пендел	бр.	13.00	60.35	784.55
39	Луминисцентно осветително тяло 2x14W,	бр.	1.00	33.53	33.53
40	Противовлажно осветително тяло 7 W за бани	бр.	2.00	21.63	43.26

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
41	Потребителска стенна кутия за едно работно място, скрита инсталация и монтаж в обща рамка, комплект: 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16А/230V; 2бр. монофазени контакти тип "Шуко" 16А/230V - червени; място за 4 бр. розетки RJ 45 Cat 6, S/FTP, компл. с аксесоари	бр.	9.00	135.19	1 216.71
42	Евакуационно осв. тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	бр.	16.00	46.50	744.00
43	Датчик за движение	бр.	2.00	22.71	45.42
44	Лабораторни измервания на контур фаза - нула и осветеност	к-т	1.00	176.40	176.40
Ш.ОБЩО ЕЛ:					14 508.61
IV. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ					
A.	VRV система на кота -1.75 :				
1	Доставка и монтаж на външен термopомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 20/55 квт, N 15kW/380V	бр.	1	19 150.59	19 150.59
2	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.2.0 студ/топл. 2.2/2.5квт; дебит 450 м3/ч	бр.	4	763.26	3 053.04
3	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.2.5 студ/топл. 2.8/3.2квт; дебит 480 м3/ч	бр.	1	789.22	789.22
4	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.3.2 студ/топл. 3.6/4.0квт; дебит 510 м3/ч	бр.	2	808.68	1 617.36
5	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.5.0 студ/топл. 5.6/6.3квт; дебит 900 м3/ч	бр.	2	1 151.52	2 303.04
6	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към конвектор	бр.	8	147.19	1 177.52
7	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към агрегат	бр.	1	147.19	147.19
8	Доставка и монтаж на тръба Cu 6.4+МПП 19мм	м	27	9.04	244.08
9	Доставка и монтаж на тръба Cu 9.5+МПП 19мм	м	30	12.80	384.00
10	Доставка и монтаж на тръба Cu 12.7+МПП 19мм	м	27	16.55	446.85
11	Доставка и монтаж на тръба Cu 15.9+МПП 19мм	м	40	18.75	750.00
12	Доставка и монтаж на тръба Cu 19.1+МПП 19мм	м	8	25.15	201.20
13	Доставка и монтаж на тръба Cu 22.2+МПП 19мм	м	1	30.89	30.89
14	Доставка и монтаж на тръба Cu 28.6+МПП 19мм	м	20	38.17	763.40
15	Доставка на дистанционно Ig управление	бр.	2	64.89	129.78
16	Доставка на централно дистанционно управление /за 2 VRV системи к-1.75, к-5.70/	бр.	1	911.70	911.70
17	Доставка на фреон 410A - дозареждане	кг.	6	27.04	162.24
18	Направа на бетонов фундамент и монтаж на рама за външен агрегат 2000/800/600 см. вкл. изкоп, кофраж, армировка и др.	бр.	1	300.56	300.56
19	Доставка и монтаж на тръба PVC 25/1.5	м	30	4.88	146.40

кл. 2' 3312

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
Б.	Допълнителни съоръжения на кота -1.75:				
20	Доставка и монтаж на стенов отоплителен ел.конвектор с термостат PM.751- N.800W/220V	бр.	2	149.50	299.00
21	Доставка и монтаж на стенов реверсивен вентилатор с ел.клапа HVE.230.AE, +300м3/ч; -600м3/ч, N 34W/220V, ключ вкл./изкл., реверс и обороти	бр.	1	260.61	260.61
22	Доставка и монтаж на ключ вкл./изкл., реверс и обороти	бр.	1	45.54	45.54
23	Доставка и монтаж на стенов вентилатор за баня тип SILENT.100C- 80 м3/ч;N.13W/220V	бр.	2	65.80	131.60
24	Доставка и монтаж на външна НКР 200/200 с монт.щук ф122	бр.	2	72.94	145.88
25	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110/1.5	м	12	15.60	187.20
26	Доставка и монтаж на коляно PVC ф110/89°	бр.	4	8.73	34.92
В.	VRV система на кота -5.70				
27	Доставка и монтаж на външен термopомпен VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 28/31 квт, N 8kW/380V	бр.	1	11 283.76	11 283.76
28	Доставка и монтаж на вътрешен VRV конвектор за таванен канален монтаж, FC.8.0 студ/топл. 9/10квт; дебит 1500 м3/ч/200Па св.напор	бр.	2	1 857.50	3 715.00
29	Доставка и монтаж на комплект тройник газ/течност към конвектор	бр.	1	152.60	152.60
30	Доставка и монтаж на тръба Cu 9.5+МППГ 19мм	м	30	12.80	384.00
31	Доставка и монтаж на тръба Cu 15.9+МППГ 19мм	м	6	18.75	112.50
32	Доставка и монтаж на тръба Cu 22.2+МППГ 19мм	м	22	30.89	679.58
33	Доставка на дистанционно Ig управление	бр.	1	114.64	114.64
34	Доставка на фреон 410A - дозареждане	кг.	1.5	27.04	40.56
35	Направа на бетонов фундамент и монтаж на рама за външен агрегат 1000/800/600 см. вкл. изкоп, кофраж, армировка и др.	бр.	1	171.34	171.34
36	Доставка и монтаж на тръба PVC 25/1.5	м	10	4.88	48.80
Г.	Вентилационни съоръжения на кота - 5.70				
37	Доставка и монтаж на вентилационен блок за вътрешен, таванен монтаж със следните характеристики и окомплектовка: *EVB.04.HiE +400м3/ч;-400м3/ч; св.напор 250Па; *вентилатори с инверторно управление N 2x180W/220V; *защита от замръзване ел.кал. N 800W/220V; *моторен байпас на рекуператор; *рекуператор с терм.ефект. 80%; *филтри по подаване клас G4+F5; *филтър по засмукване клас G4; *комплект меки връзки и окачване; с вграден контролер :	бр.	1	3 608.38	3 608.38

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
	Управление: -инверторно управление на 2 бр.ел.двигатели -отваряне/затваряне на байпас-клапа в зависимост от условия на : работен режим и температурна разлика вътрешен и външен въздух. -вкл./изкл. на агрегат в зависимост от относителната влажност в помещение /проект Авт./ -вкл./изкл. на агрегат – задържане работата му с таймер, до 30 мин. след ръчно натискане на специален бутон. /проект Авт./ Блокировки за : - работно състояние на вентилатори - работно състояние на филтри - защита от замръзване на рекуператора - защита от прегряване на ел.калорифер				
38	Доставка и монтаж на въздуховод спироканал ф200	м	24	17.92	430.08
39	Доставка и монтаж на въздуховод спироканал ф125	м	4	12.82	51.28
40	Доставка и монтаж на коляно ф200/90°	бр.	15	19.76	296.40
41	Доставка и монтаж на коляно ф200/45°	бр.	1	15.98	15.98
42	Доставка и монтаж на седло ф 125//200	бр.	1	10.63	10.63
43	Доставка и монтаж на спиро крайник с мрежа ф200	бр.	3	20.95	62.85
44	Доставка и монтаж на пружинна обратна клапа ф200	бр.	2	20.46	40.92
45	Доставка и монтаж на топлоизолация, мин.вата 50мм	м2	36	14.32	515.52
46	Доставка и монтаж на пожарна клапа тип самоконтрол 250/250	бр.	1	263.17	263.17
47	Доставка и монтаж на щуц преход ф200 – 250/250	бр.	2	19.02	38.04
48	Доставка и монтаж на пожарна клапа тип самоконтрол 250/450	бр.	5	286.96	1 434.80
49	Доставка и монтаж на кутия 450/250//300 с клапа и щуц ф200	бр.	7	29.31	205.17
50	Доставка и монтаж на щуц 450/200//200	бр.	10	19.02	190.20
51	Доставка и монтаж на вентилационна решетка СВР.В.425/225 – 0.08м2	бр.	13	55.64	723.32
52	Доставка и монтаж на въздуховод /за парна дюза/ 760/200//300	бр.	2	32.21	64.42
53	Доставка и монтаж на кутия подаваща 760/200//300 с 4(3) бр.щуцове ф200	бр.	2	35.79	71.58
54	Доставка и монтаж на топлоизолиран флексибъл AF013 ф125	м	3	10.63	31.89
55	Доставка и монтаж на топлоизолиран флексибъл AF013 ф200	м	20	13.77	275.40

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
56	Доставка и монтаж на парен овлажнител DIGIVAP.3 Гпара до 3 кг/ч и N 2.3kW/380V; окомплектовка на 1бр.: -контролер за управление и защита -парна дюза до 700 мм -гъвкав паропровод и дренаж до 6.0м - датчик за отн. влажност - стаен - датчик за отн. влажност - във въздуховод	бр.	2	2 749.02	5 498.04
Д.	Пускова дейност				
57	Пускови изпитания на климатични системи – общо за 1 терминала+ 3 агрегати	бр.	2	176.40	352.80
58	Единични изпитания на ел.прибори - вентилатори, конвектори, ел.нагреватели	бр.	15	7.39	110.85
59	Аеродинамична настройка на вентилационна система /доказване на ефективност/	бр.точк и	9	4.85	43.65
IV.ОБЩО ОВК:					64 851.96
V. ЕЛ. И АВТОМАТИКА НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ					
	Доставка и монтаж на ел. табло Т-МСС1 с размери ВхШхД 800х600х250мм, съгласно схемата				
1	Метален шкаф - 800х600х250	бр	1	216.30	216.30
2	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 80А, кр.С, 10kA	бр	1	41.10	41.10
3	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 25А, кр.С, 10kA	бр	1	25.96	25.96
4	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 20А, кр.С, 10kA	бр	2	25.96	51.92
5	- Авт. Прекъсвач С60N 3P 16А, кр.С, 10kA	бр	2	25.96	51.92
6	- Авт. Прекъсвач С60N 1P 20А, кр.С, 10kA	бр	4	11.36	45.44
7	- Авт. Прекъсвач С60N 1P 10А, кр.С, 10kA	бр	2	11.36	22.72
8	- ДТЗ - ID, 2P, 25А, 30mA, клас AC	бр	1	45.42	45.42
9	Асемблиране на ел.табло Т-МСС1	бр	1	132.30	132.30
10	Подсъединяване на проводници до 4 мм ² към табло	Бр.жила	43	1.10	47.30
11	Подсъединяване на проводници 25 мм ² към табло	Бр.жила	10	1.65	16.50
12	Свързване на проводници 4 мм ² към съоръжение	Бр.жила	43	1.10	47.30
13	Свързване на сигнални и комуник. проводници до 1,5мм ²	Бр.жила	50	0.83	41.50
14	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x1,5мм ²	м	30	1.84	55.20
15	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x2,5мм ²	м	90	2.34	210.60
16	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 3x4мм ²	м	35	3.42	119.70
17	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x2,5мм ²	м	40	3.33	133.20
18	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYU 5x4мм ²	м	150	4.91	736.50
19	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - ШВПС 2x1мм ²	м	40	1.79	71.60

№	Видове СМР	Марка	к-во	Ед.цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
20	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - LiYCY 2x1mm ²	м	300	2.68	804.00
21	Доставка и полагане по кабелна скара и в PVC канал на - NYUY 5x25mm ²	м	45	34.24	1 540.80
22	Доставка и полагане на проводник ПВ-А2 6mm ²	м	15	2.67	40.05
23	Доставка и монтаж на DLP канал 65/150 мм	м	90	29.86	2 687.40
24	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 150/60 с разделител и капак, крепежи за монтаж по стена	м	50	16.75	837.50
25	Шина стоманена горещо цинкувана Fe 40/4 мм	м	50	10.34	517.00
26	Доставка и монтаж на Lon-интерфейс за връзка на VRV-системата към BMS-а на сградата	бр	1	3 618.02	3 618.02
27	Доставка и монтаж на Lon комуникационна платка за рекуперативния блок за връзка към BMS-а на сградата	бр	1	296.90	296.90
28	Доставка и монтаж на стаен хюмидистат 10-90% за рекуперативен блок	бр	1	102.71	102.71
29	Доставка и монтаж на диференциален пресостат 50-500Pa	бр	2	75.53	151.06
V.ОБЩО ЕЛ. АВТОМАТИКА наОВК:					12 707.92
ОБЩО I+II+III+IV+V:					151 367.27
10% допълнителни непредвидени работи:					15 136.73
ОБЩА СТОЙНОСТ СМР:					166 504.00

Забележка: В случай, че в настоящия образец възложителят е посочил конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се считат добавени и думите „или еквивалент“.

Словом : сто шестдесет и шест хиляди петстотин и четири лева без ДДС

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

07.03.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

1. *Пламен Атанасов*

Пламен Атанасов, Представяващ
(Длъжност и име)

Приложение № 2
към договор № *„А.Б.В.Г.Д.Е.Ж.З.И.“*

**ОДОБРЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ**

за

СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1 за нуждите на библиотеката (1 брой диск)

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД
(наименование на участника в откритата процедура)

О Ф Е Р Т А

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 за нуждите на библиотеката, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) Пламен Георгиев Атанасов заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) поръчката за строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 за нуждите на библиотеката, представляваща строеж четвърта категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ, съгласно условията на документацията за участие.

2. Приемам(е) да изпълня(им) СМР, посочени по вид, мярка и количество в количествената сметка – Приложение № 26 към документацията за участие.

2.1. Предлагам(е) следния начин на изпълнение на СМР, съобразен с одобрения инвестиционен проект и изискванията на възложителя в раздел VI на документацията и техническата спецификация (Приложение № 2 към документацията):

Отделно приложение към настоящата оферта

(описание на начина на изпълнение на СМР, може да се изготви в отделно приложение към настоящата оферта).

3. Предлаганите основни строителни материали и оборудване за изпълнение на поръчката са с технически характеристики, посочени в попълнения образец на „Технически данни за влаганите материали и оборудване“ (Приложение № 4а към документацията), приложен към настоящата оферта.

4. Предлагам(е) срок за изпълнение на поръчката – 69 (шестдесет и девет) календарни дни, считано от датата, определена за начало на СМР, съгласно чл. 157 от ЗУТ. (предлага се срок не по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни).

5. Местои изпълнение на поръчката – сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

6. Предлагам(е) гаранционни срокове и условия на гаранционно обслужване, както следва:

6.1. на изпълнените СМР - 5 (пет) години (предлага се срок, не по-кратък от 5 години);

6.2. за оборудването и машините – 3 (три) години (предлага се срок, не по-кратък от 3 години).

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация. На възложителя ще бъдат

предадени гаранционните карти на вложените оборудване и машини, за които се издават такива.

6.3. Гаранционното обслужване се осъществява при строго спазване на нормативните изисквания, извършва се на място и включва разходи за труд, резервни части, транспорт и др. По време на гаранционния срок ще отстраняваме за моя(наша) сметка всички проявили се недостатъци и дефекти и ще подменям(е) безплатно съответното оборудване и машини, които се окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж или на лошо качество. В рамките на гаранционния срок за оборудването и машините ще извършвам(е) за своя (наша) сметка една профилактика в годината.

Задължавам(е) се в срок до 5 (пет) дни след уведомяване от възложителя и съгласуване с него да започне работа по отстраняване на недостатъците и/или дефектите, която да се осъществява в минималния технологично необходим срок. Срокът за извършване на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

7. При изпълнението на поръчката няма да използвам(е)/ще използвам(е) елещите подизпълнители: Същите ще изпълняват (описват се видовете работи, които ще извършва всеки от подизпълнителите). Делът на участието на подизпълнителите е в размер % от общата цена на поръчката (посочва се % за всеки от подизпълнителите).

8. Приемам(е) изцяло клаузите на проекта на договор – Приложение № 7 към документацията, и при решение за определянето ми(ни) за изпълнител на поръчката ще сключа(им) договора по надлежен начин и в законоустановения срок, като в текста му бъдат включени всички клаузи от проекта и предложенията от настоящата оферта.

9. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на поръчката се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора: застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 ЗУТ с валидност за срока на изпълнение на договора, гаранция за изпълнение на договора съгласно условията на документацията и документи съгласно изискванията на чл. 42 ЗОП.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни след крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. „Технически данни за вложените материали и оборудване” - Приложение № 4а към документацията
2. Документи за предлаганите материали и оборудване
3. Описание на начина на изпълнение на СМР
(описват се)

07.03.2016 г.

Подпис и печат:



1. ... *Ел. 2 3319*
Пламен Атанасов, Представяващ
(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VII на настоящата документация.

Ел. 2 3319

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД
(наименование на участника в откритата процедура)

Технически данни за вляганите материали и оборудване

№	Основен материал/ оборудване/	Минимални изисквания към техническите характеристики на материала /оборудването/	Вид /модел/ и технически характеристики на предлаганите от участника материали /оборудване/	Производител /вносител/	Прилагат се наличните сертификати/декларации/ други технически документи
1	ламинат	дебелина – мин. 8мм., антистатична релефна повърхност, клас 32/АС4	Дебелина: 8 мм Клас 32 / АС4 Антистатична релефна повърхност, която намалява натрупването на електростатични заряди Патентована клик система гарантира здрав, бърз и лесен монтаж, без лепило. <i>*Цвят по избор на Възложителя</i>	EGGER ЕГГЕР - Германия	Спецификация
2	балатум	дебелина – мин. 3 мм., дебелина на изнosoустойчивия слой – мин. 0,5мм.	Дебелина 3,2 мм Дебелина на изнosoустойчивия слой 0,7 мм <i>*Цвят по избор на Възложителя</i>	GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd. ГРАБОПЛАСТ - Унгария	Спецификация
3	теракот	I-во качество, противохлъзгащи, дебелина мин. 8мм., размер 33/33см	I-во качество, противохлъзгащи, дебелина мин. 8мм., размер 33/33см <i>*Цвят по избор на Възложителя</i>	KAJ Group „Хан Аспарух“ АД „Хан Омуртаг“ АД България	Декларация за експлоатационни показатели
4	фаянс	I-во качество, дебелина мин. 8 мм., размер 20/30 см.	I-во качество, дебелина мин. 8 мм., размер 20/30 см. <i>*Цвят по избор на Възложителя</i>	KAJ Group „Хан Аспарух“ АД „Хан Омуртаг“ АД България	Декларация за експлоатационни показатели
5	осветителни тела	Луминисцентно осветително тяло 2x35 W, T5, IP 21	Луминисцентно осветително тяло BELTR 2x35W, T5, IP40, ЕПРА, в комплект с пурн 35W	Денима Про ООД - България	Спецификация

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

23319

6	евакуационни осветители	тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка	тяло LED 8W, 230V, IP 65, 3h, EXIT или стрелка ONTEC S M1 101 M/NM ST 8xLED, IP 65	Денима Про ООД - България	Спецификация
7	външни термopомпени VRV агрегати	-VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 20/55 квт, N 15kW/380V -VRV агрегат на R.410A, студ/топл. 28/31 квт, N 8kW/380V	VRV агрегат на ARUN180LTE4 на R.410A, студ/топл. 20/55 квт, N 15kW/380V -VRV агрегат на ARUN100LTE4 на R.410A, студ/топл. 28/31.5квт, N 8kW/380V	LG Electronics Корея	Декларация за съответствие
8	вътрешен VRV конвектор	-вътрешен VRV конвектор за таванен канален монтаж, FC.8.0 студ/топл. 9/10квт; дебит 1500 м3/ч/ 200Па св.напор -вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.5.0 студ/топл. 5.6/6.3квт; дебит 900 м3/ч	-вътрешен VRV конвектор за таванен канален монтаж ARNU36GBGA2, FC.8.0 студ/топл. 10.6/11.9квт; дебит 1500 м3/ч/ 200Па св.напор -вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: ARNU18GSCA4 FC.5.0 студ/топл. 5.6/6.3квт; дебит 900 м3/ч	LG Electronics Корея	Декларация за съответствие
9	стенен реверсивен вентилатор	вентилатор с ел.клапа HVE.230.AE, +300м3/ч; -600м3/ч, N 34W/220V, ключ вкл./изкл., реверс и обороти	вентилатор с ел.клапа HVE.230.AE, +300м3/ч; -600м3/ч, N 34W/220V, ключ вкл./изкл., реверс и обороти	Soler & Palau Солер Палау Испания	Декларация за съответствие
10	вентилационен блок за вътрешен таванен монтаж	• EVB.04.HiE +400м3/ч;-400м3/ч; св.напор 250Па; вентилатори с инверторно управление N 2x180W/220V; • защита от замръзване ел.кап. N 800W/220V; • моторен байпас на рекуператор; • рекуператор с терм.ефект. 80%; • филтри по подаване клас G4+F5; • филтър по засмукване клас G4; • комплект меки връзки и окачване;	• EVB.04.HiE +400м3/ч;-400м3/ч; св.напор 250Па; вентилатори с инверторно управление N 2x180W/220V; • защита от замръзване ел.кап. N 800W/220V; • моторен байпас на рекуператор; • рекуператор с терм.ефект. 80%; • филтри по подаване клас G4+F5; • филтър по засмукване клас G4; • комплект меки връзки и окачване;	ТАНГРА-АВ ООД - България	Декларация за съответствие

11	парен овлажнител	парен овлажнител DIGIVAP.3 Спара до 3кг/ч и N 2.3kW/380V;	парен овлажнител AT-D Спара до 3кг/ч и N 2.3kW/380V;	D&T Industries Limited Д&Т Индъстрис Лимитед Швейцария	Декларация за съответствие
12	вертикален подежник	вертикален подежник с мин. товароподемност 100 кг. и скорост на движение 0,3 - 0,4 м/с, две спирки	вертикален подежник с товароподемност 100 кг. скорост на движение 0,4 м/с, две спирки	BKG - Германия	Спецификация, декларация

Забележка: В случай, че в колоната „Минимални изисквания към техническите характеристики на материала/оборудването/“, са посочени конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се считат добавени и думите „или еквивалент“.

07.03.2016 г.

Подпис и печат:

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

1. М. Атанасов
Пламен Атанасов, Представяващ
(длъжност и име)

2.
(длъжност и име)

М. Атанасов
Пламен Атанасов, Представяващ
(длъжност и име)

Приложение към Оферта

ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 за нуждите на библиотеката, с възложител Народното събрание на Република България

Наименование на участника в откритата процедура:

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото техническо предложение е изготвено въз основа на:

1. Документацията за участие, предоставена от Възложителя;
2. Инвестиционен проект, предоставен от Възложителя;
2. Техническа спецификация, предоставена от Възложителя;
3. Количествена сметка, предоставена от Възложителя;
4. Извършен оглед;
5. Изискванията на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
6. Нормативната база валидна в момента.

2. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА И НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137 ЗУТ. За строежа има одобрен и съгласуван инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж № 126 от 29.08.2013 г. Инвестиционният проект е разработен в следните части: Архитектура, Конструктивно становище, Водопровод и канализация, Електрически инсталации, Отопление вентилация и климатизация, Ел. и автоматика на ОВК, ПБЗ, Пожарна безопасност и Енергийна ефективност.

Строително-монтажните работи включени в проекта ще се извършват в помещения в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, София: хранилища, складове, зали и работни кабинети, като във всички има осигурено осветление, електро и топло захранване.

Помещението намиращо се на сутерен на кота К-5,70 с обща квадратура - 80 м2 и светла височина h=3.90м, не е включено в проектната разработка, тъй като се запазва предназначението му, а именно „ХРАНИЛИЩЕ КЪМ БИБЛИОТЕКА“. В него ще се изпълняват различни видове ремонтни работи, които са описани в т. 3.1, абзац втори.

Строително-монтажните работи по ремонта ще се извършват съгласно одобрения и съгласуван инвестиционен проект, при спазване на действащото

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

законодателство и изискванията на възложителя, съобразно установените технически норми и стандарти в страната и правилата по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

3. ПЛАНИРАНЕ:

- Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е въз основа на техническата спецификация и количествена сметка, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;
- Планирането на СМР се извършва от екип определен със заповед на Управителя;
- На база на получената документация екипът определя необходимия брой хора, машини, инструменти, механизация и транспорт за изпълнението на СМР;
- Планират се необходимите доставки;
- Изготвя се план за качество и контрол по време на изпълнението и предаването на обекта.

4. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

- Заявяват се необходимите материали от Техническия ръководител, които се доставят от снабдителя на структурното ниво;
- Извършва се входящ контрол на доставените материали;
- Строителните продукти отговарят на следните технически спецификации:
 - български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
 - европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
 - признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации;
 - При изпълнението се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;
- Съставя се "Заповедна книга на строежа";
- По време на изпълнение на строително-монтажните работи се попълват всички необходими образци от нормативни документи, които се отнасят за тази дейност;
- Проверява се качеството на изпълнение на работните операции.
- От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, контролът по изпълнението ще бъде извършен от инвеститорски контрол.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

5.1. ВРЕМЕНЕН ОФИС И СКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Преди започване на строителството, Изпълнителят ще създаде временната си строителна база на място, посочено от Възложителя съгласно плана за безопасност и

11
1.2.33.12

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

1.2.33.12

здраве. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отпих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. Във временната строителна база Изпълнителят ще осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
- площадки за складиране на строителни отпадъци;
- офис и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

Всички материали и изделия, свързани с доставка и монтаж, ще се складира на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост. Транспортът ще бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Ще се избягва надраскването на материалите или прегазване от транспортни средства и няма да се поставят върху остри и твърди предмети.

- Складирането ще става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като ще се избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго време, ще се защитават от слънчеви лъчи.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), и ще изтегли цялото си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

5.2. ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ

При започване на работата и по време на изпълнението ѝ, изпълнителят ще постави подходящи знаци, табели, ограждения, за обозначаване на участъка в който се изпълняват СМР, които да забраняват достъпа на незаети в строителството лица в този участък.

5.3. САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Изпълнителят ще осигури санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността като ще се ползват свободни помещения в сграда на Възложителя. Изпълнителят ще поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид.

5.4. ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Възложителят ще осигури места за временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни.

5.5. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Възложителя и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби. Всички кабели ще бъдат съгласно изискванията на нормативните документи за временно ел. захранване.

5.6. МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Складират се в контейнер и се извозват периодично с контейнеровоз.

6. СНАБДЯВАНЕ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажни работи е задължение на Изпълнителя. Материалите трябва да отговарят на изискванията на ЗУТ и на НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Всички използвани при извършването на СМР материали трябва да отговарят на изискванията на българските и/или европейските стандарти или, ако са нестандартни, да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

Доставените материали ще съответстват на изискваните от Възложителя стандарти и качество. Работата и материалите ще бъдат по стандарт не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоеен европейски стандарт, определен от инвеститора. Като минимум българските стандарти и разпоредби ще бъдат винаги спазвани.

Изпълнителят предварително трябва ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва ще са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, и всички места за заготовка или доставка на материали, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. При поискване, Изпълнителят представя на Възложителя за одобрение мостри за материалите, каталози на производителите и др.

КОНСОРЦИУМ ТЕХНСКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

С цел максимално ефективност на човешкият ресурс при изпълнението на ангажиментите поети от дружеството е необходима предварителна и ритмична доставка на материалите и изделията съгласно последователността на извършваните операции, дружеството има определени процедури за избор на доставки, като са запазени максимално интересите на Възложителя и нормативните изисквания. Материалите ще бъдат складирали в обектови складове, които трябва да отговарят на следните изисквания:

- Липса на влага – за хигроскопични материали.
- Положителни температури – за материали които имат опасност от замръзване.
- Съобразени с противопожарни изисквания и изисквания за опазване на околна среда – за химически материали и др.
- Прохладни и проветриви помещения – за материали за които се изискват такъв тип складове.

Списък на основните строителни материали, необходими за изпълнението на обекта:

ном.	име	мярка	к-во
1	DLP КАНАЛ 65/150 ММ	м	91
2	LIYCY 2x1mm2	м	309
3	Lon КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТКА ЗА РЕКУПЕРАТИВНИЯ БЛОК ЗА ВРЪЗКА КЪМ BMS-A НА СГРАДАТА	бр.	1
4	Lon-ИНТЕРФЕЙС ЗА ВРЪЗКА НА VRV- СИСТЕМАТА КЪМ BMS-A НА СГРАДАТА	бр.	1
5	NYU 3x1,5mm2	м	457.3
6	NYU 3x2,5mm2	м	558.7
7	NYU 3x4mm2	м	36.05
8	NYU 5x25mm2	м	46.4
9	NYU 5x1.5mm2	м	10.2
10	NYU 5x2.5mm2	м	59.8
11	NYU 5x4mm2	м	156.6
12	U ПРОФИЛ (за гипсокартон)	м	118
13	АВТ. ПРЕКЪСВАЧ С60N 1P 10А, КР.С, 10КА	бр.	2
14	АВТ. ПРЕКЪСВАЧ С60N 1P 20А, КР.С, 10КА	бр.	4
15	АВТ. ПРЕКЪСВАЧ С60N 3P 16А, КР.С, 10КА	бр.	2
16	АВТ. ПРЕКЪСВАЧ С60N 3P 20А, КР.С, 10КА	бр.	2
17	АВТ. ПРЕКЪСВАЧ С60N 3P 25А, КР.С, 10КА	бр.	1
18	АВТ. ПРЕКЪСВАЧ С60N 3P 80А, КР.С, 10КА	бр.	1
19	АРМИРАЩА ЛЕНТА	м	231
20	БАЛАТУМ	м2	205
21	БАТЕРИЯ СЕДЯЩА (СТОЯЩА)	бр.	2
22	БЕТОН КЛАС В 20	м3	1.7
23	БОЛТОВЕ	бр.	30
24	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.02
25	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	655

26	Вакуумна Клапа Ф110	бр.	2
27	ВАР ХЛОРНА	кг	1
28	ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 10 (1:5:18)	м3	4.5
29	БАТА МИНЕРАЛНА С ДЕБ. 50 ММ	м2	40
30	ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК ЗА ВЪТРЕШЕН, ТАВАНЕН МОНТАЖ	бр.	1
31	ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА СВР.В.425/225 - 0.08М2	бр.	13
32	ВЕРТИКАЛЕН ПОДЕМНИК С МИН. ТОВАРОПОДЕМНОСТ 100 КГ. И СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ 0,3 - 0,4 М/С, ДВЕ СПИРКИ	бр.	1
33	ВИНТОВЕ	бр.	1000
34	ВИНТОВЕ РАПИДНИ	бр.	2280
35	ВРАТА ДЪРВЕНА 80/200 В КОМПЛЕКТ С КАСА, ПЕРВАЗИ И ОБКОВ	бр.	2
36	ВРАТА ДЪРВЕНА 90/200 В КОМПЛЕКТ С КАСА, ПЕРВАЗИ И ОБКОВ	бр.	10
37	ВРАТА ДЪРВЕНА ДВУКРИЛА ПО РАЗМЕР ОТ МЯСТИО В КОМПЛЕКТ С КАСА, ПЕРВАЗИ И ОБКОВ	бр.	3
38	ВРЪЗКА PVC ТРЪБА Ф110Д С КАМ.ТРЪБА Ф150	бр.	1
39	ВРЪЗКА ТРЪБИ Ф20 С Ф1"	бр.	2
40	ВЪЗДУХОВОД /ЗА ПАРНА ДЮЗА/ 760/200//300	бр.	2
41	ВЪЗДУХОВОД СПИРОКАНАЛ Ф125	м	4.04
42	ВЪЗДУХОВОД СПИРОКАНАЛ Ф200	м	24.24
43	ВЪНШЕН ТЕРМОПОМПЕН VRV АГРЕГАТ НА R.410А, СТУД/ТОПЛ. 20/55 КВТ, N 15KW/380V	бр.	1
44	ВЪНШЕН ТЕРМОПОМПЕН VRV АГРЕГАТ НА R.410А, СТУД/ТОПЛ. 28/31 КВТ, N 8KW/380V	бр.	1
45	ВЪНШНА НЖР 200/200 С МОНТ.ЩУЦ Ф122	бр.	2
46	ВЪТРЕШЕН VRV КОНВЕКТОР ЗА ВИСОКОСТЕНЕН МОНТАЖ: FC.2.0 СТУД/ТОПЛ. 2.2/2.5КВТ; ДЕБИТ 450 М3/Ч	бр.	4
47	ВЪТРЕШЕН VRV КОНВЕКТОР ЗА ВИСОКОСТЕНЕН МОНТАЖ: FC.2.5 СТУД/ТОПЛ. 2.8/3.2КВТ; ДЕБИТ 480 М3/Ч	бр.	1
48	ВЪТРЕШЕН VRV КОНВЕКТОР ЗА ВИСОКОСТЕНЕН МОНТАЖ: FC.3.2 СТУД/ТОПЛ. 3.6/4.0КВТ; ДЕБИТ 510 М3/Ч	бр.	2
49	ВЪТРЕШЕН VRV КОНВЕКТОР ЗА ВИСОКОСТЕНЕН МОНТАЖ: FC.5.0 СТУД/ТОПЛ. 5.6/6.3КВТ; ДЕБИТ 900 М3/Ч	бр.	2
50	ВЪТРЕШЕН VRV КОНВЕКТОР ЗА ТАВАНЕН КАНАЛЕН МОНТАЖ, FC.8.0 СТУД/ТОПЛ. 9/10КВТ; ДЕБИТ 1500 М3/Ч/200ПА СВ.НАПОР	бр.	2
51	ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/200/250	бр.	402
52	ГИПС	кг	900
53	ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф23	м	456
54	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	120
55	ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ	бр.	4
56	ДВОЕН КОНТАКТ ТИП "ШУКО" 2Х16А/230V	бр.	2
57	ДВОЙНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА 170/220 С МАТИРАНО ЗАКАЛЕНО СЪКЛО	бр.	1
58	ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, КОМПЛ. С КОНЗОЛА, IP 20	бр.	6
59	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	бр.	262
60	ДИСТАНЦИОННО IR УПРАВЛЕНИЕ	бр.	3

61	ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ПРЕСОСТАТ 50-500РА	бр.	2
62	ДТЗ - ID, 2P, 25A, 30MA, КЛАС АС	бр.	1
63	ДЮБЕЛ-ВИНТ	бр.	262
64	ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО LED 8W, 230V, IP 30, 2H, EXIT ИЛИ СТРЕЛКА	бр.	16
65	ЕЛ.ТАБЛО, ПО СХЕМА - ТАП1, ПО СХЕМА	бр.	1
66	ЕЛ.ТАБЛО, ПО СХЕМА - ТАП2, ПО СХЕМА	бр.	1
67	ЕЛЕКТРОДИ	кг	1
68	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛЕН 'ИЗОФОМ'	м	3.1
69	ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ PP Ф20 - 9 ММ	м	35.02
70	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	15.5
71	КАМЪНИ БЪБРЕЦИ	кг	7.02
72	КИСЕЛИНА	кг	19
73	КЛЮЧ ВКЛ./ИЗКЛ., РЕВЕРС И ОБОРОТИ	бр.	1
74	КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, КОМПЛ. С КОНЗОЛА, IP 20	бр.	14
75	КОЛЯНО PVC ф110/89°	бр.	4
76	КОЛЯНО ф200/45°	бр.	1
77	КОЛЯНО ф200/90°	бр.	15
78	КОМПЛЕКТ ТРОЙНИК ГАЗ/ ТЕЧНОСТ КЪМ АГРЕГАТ	бр.	1
79	КОМПЛЕКТ ТРОЙНИК ГАЗ/ ТЕЧНОСТ КЪМ КОНВЕКТОР	бр.	8
80	КОМПЛЕКТ ТРОЙНИК ГАЗ/ТЕЧНОСТ КЪМ КОНВЕКТОР	бр.	1
81	КОНЗОЛА ЗА КОНТАКТ 16А	бр.	30
82	КОНЗОЛА ЗА КОНТАКТ 2Х16А	бр.	2
83	КОНЗОЛА СТОМАНЕНА ЗА КАНАЛ	бр.	15
84	КОНЗОЛИ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	4
85	КОНТАКТ ОБИКНОВЕН ТИП "ШУКО" 16А/230V	бр.	30
86	КУКА	бр.	136
87	КУТИЯ 450/250//300 С КЛАПА И ЩУЦ Ф200	бр.	7
88	КУТИЯ ПОДАВАЩА 760/200//300 С 4(3) БР.ЩУЦОВЕ Ф200	бр.	2
89	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА	бр.	164
90	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	1
91	ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР ЗИДАРСКИ	кг	180
92	ЛЕПИЛО PVC	кг	1.5
93	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТ	кг	25
94	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	кг	106
95	ЛЕПИЛО КАУЧУКОВО	кг	186
96	ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x14 W	бр.	1
97	ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2x35 W	бр.	46
98	ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2X35 W, НА ПЕНДЕЛ	бр.	13
99	МЕКИ ВРЪЗКИ ЗА КЛОЗЕТИ 20 CM	бр.	2
100	МЕКИ ВРЪЗКИ ЗА СТОЯЩИ БАТЕРИИ 50 CM	бр.	4
101	МЕТАЛЕН ШКАФ - 800X600X250	бр.	1
102	МИВКА ТОАЛЕТНА СРЕДНА	бр.	2
103	МИНИУМ	кг	0.15

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

104	МОНОБЛОК	бр.	2
105	ПАРЕН ОВЛАЖНИТЕЛ DIGIVAR.3 ГПАРА ДО 3 КГ/Ч И N 2.3KW/380V	бр.	2
106	ПАРКЕТ ЛАМЕЛЕН НА ИВИЦИ	м2	61
107	ПЕРВАЗИ ПАРКЕТНИ	м	195
108	ПЕРФОРИРАНА МЕТАЛНА СКАРА 150/60 С РАЗДЕЛИТЕЛ И КАПАК	м	50.5
109	ПИРОНИ	кг	18
110	ПЛОЧА ГИПСОКАРТОН	м2	155
111	ПЛОЧИ ТЕРАКОТНИ	м2	6.6
112	ПЛОЧКИ ФАЯНСОВИ	м2	36.4
113	ПОДЛОЖКИ PVC ЗА ВК	бр.	15
114	ПОДПАРКЕТНА ПОДЛОЖКА	м2	61
115	ПОЖАРНА КЛАПА ТИП САМОКОНТРОЛ 250/450	бр.	5
116	ПОЖАРНА КЛАПА ТИП САМОКОНТРОЛ 250/250	бр.	1
117	ПОЛИРОВЪЧНА МОЗ. ПАСТА	кг	47
118	ПОТРЕБИТЕЛСКА СТЕННА КУТИЯ ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО, СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, В ОБЩА РАМКА, КОМПЛЕКТ: 2БР. МОНОФАЗЕНИ КОНТАКТИ ТИП "ШУКО	бр.	9
119	ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ЗА КЛОЗЕТ	бр.	2
120	ПРОВОДИНК ПВ-А2 6ММ2	м	15.45
121	ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 7 W	бр.	2
122	ПРУЖИННА ОБРАТНА КЛАПА Ф200	бр.	2
123	ПЯСЪК	кг	453
124	PVC ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф32 ММ	м	123
125	РЕВИЗИОННА ВРАТА 15/15 СМ.	бр.	2
126	С ПРОФИЛ (за гипсокартон)	м	276
127	СЕДЛО Ф 125/200	бр.	1
128	СЕРИЕН КЛЮЧ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ, КОМПЛ. С КОНЗОЛА, IP 20	бр.	5
129	СИЛИКОН	кг	1
130	СИФОН ОБИКНОВЕН ЗА СТ. МИВКА	бр.	2
131	СИФОН ПОДОВ	бр.	2
132	СК ЗА КЛОЗЕТИ	бр.	2
133	СК Ф20 С Изпразнител	бр.	4
134	СК ЪГЛОВ ЗА СТОЯЩИ БАТЕРИИ	бр.	4
135	СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ	кг	25
136	СПИРО НАКРАЙНИК С МРЕЖА Ф200	бр.	3
137	СТАЕН ХЮМИДИСТАТ 10-90% ЗА РЕКУПЕАТИВЕН БЛОК	бр.	1
138	СТЕНЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ ТИП SILENT.100C- 80 М3/Ч;N.13W/220V	бр.	2
139	СТЕНЕН ОТОПЛИТЕЛЕН ЕЛ.КОНВЕКТОР С ТЕРМОСТАТ RM.751- N.800W/220V	бр.	2
140	СТЕНЕН РЕВЕРСИВЕН ВЕНТИЛАТОР С ЕЛ.КЛАПА HVE.230.AE, +300М3/Ч; -600М3/Ч, N 34W/220V, КЛЮЧ ВКЛ./ИЗКЛ., РЕВЕРС И ОБОРОТИ	бр.	1
141	ТЕЛ СТОМАНЕНА	кг	1.1
142	ТОПЛОИЗОЛИРАН ФЛЕКСИБЪЛ AF013 ф125	м	3.03
143	ТОПЛОИЗОЛИРАН ФЛЕКСИБЪЛ AF013 ф200	м	20.2

144	Тръба Cu 12.7+МПП 19 мм	м	27.6
145	Тръба Cu 15.9+МПП 19 мм	м	47
146	Тръба Cu 19.1+МПП 19 мм	м	8.2
147	Тръба Cu 22.2+МПП 19 мм	м	23.5
148	Тръба Cu 28.6+МПП 19 мм	м	20.4
149	Тръба Cu 6.4+МПП 19 мм	м	27.6
150	Тръба Cu 9.5+МПП 19 мм	м	61.2
151	ТРЪБА PVC 25	м	41.2
152	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 23 ММ	м	402
153	ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф 20 ММ	м	19
154	ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН ЗА ТОПЛА ВОДА Ф 20 ММ	м	17
155	ТРЪБИ PVC Ф 110	м	31.3
156	ТРЪБИ PVC Ф 50	м	10.5
157	ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ	бр.	72
158	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ ПЛЪТНИ	бр.	60
159	УКРЕПВАЩИ СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф20	бр.	18
160	УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА (за гипсокартон)	м	117.9
161	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	1
162	ФРЕОН 410А	кг	7.5
163	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	11.2
164	ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	38
165	ЦЕНТРАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ /ЗА 2 VRV СИСТЕМИ К-1.75, К-5.70/	бр.	1
166	ЦИМЕНТ	кг	300
167	ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3	2.6
168	ШВПС 2x1мм2	м	41.2
169	ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	59
170	ЩУЦ 450/200//200	бр.	10
171	ЩУЦ ПРЕХОД Ф200 - 250/250	бр.	2

7. МОБИЛИЗАЦИЯ

Изготвя се списък на необходимите инструменти, машини и инвентар необходими за изпълнението на договора. Готовият списък се представя пред Ръководството за осигуряване на обезпечението им и придвижването от складовите площи на дружеството в приобектовите складови площи. При констатиране на липсващи такива Ръководството предприема действия по закупуването на нови или наемането им от външни контрагенти. Дружеството разполага със собствени контейнери които при необходимост могат да бъдат транспортирани до обекта за да служат на техническото ръководство за обитаване по време на изпълнение на договора. Същите са обзаведени и разполагат със собствени санитарни възли.

8. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРС

Дружеството разполага с необходимия персонал за изпълнението на договора. Всички служители, които ще бъдат използвани са преминали съответните курсове

за придобиване на квалификация необходима за изпълнението на дейностите. Освен това те имат и необходимият опит за изграждане на такъв тип обекти. Същото се отнася и за инженерно - техническият състав на дружеството.

Компетентността на персонала е съвкупност от образование, обучение, умения и опит. Необходимата компетентност на длъжностните лица е определена под формата на критерии в длъжностните характеристики, които се утвърждават от Управителя. При определянето на компетентността на персонала се взима предвид: вида, характера и сложността на дейностите, влиянието, което извършваната дейност оказва върху цялостния процес на работа на организацията. Необходимата способност за осъзнаване на проблемите и възможностите за тяхното решаване, степента на участие в управлението на организацията; способностите, необходими за възприемане и реализиране на делегираните от Ръководството правомощия и за отговорността, която длъжностното лице носи в съответствие с тези правомощия.

Преди започване на строително-монтажните работи на обекта целият персонал, предвиден за изпълнението му, ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно Наредба №3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

Ще бъдат осигурени специални работни облекла и лични предпазни средства индивидуално, за всеки от работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и контролните органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще се издаде заповед задължителното им ползване при работа или престой на строителната площадка.

Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодично и резултатите от проверките ще бъдат отразявани с протокол.

Координатора по безопасност и здраве или техническия ръководител няма да допускат до работа неинструктирани и необучени работници.

Всеки работник преминал инструктажа и обучение по техника на безопасност е длъжен да познава и спазва нормите и да се грижи за собствената си безопасност.

Всички работници и служители са длъжни да познават и спазват наредбата за противопожарна защита.

Работниците, които ще се използват при изпълнение на СМР, разполагат с необходимата компетентност и квалификация.

Дружеството разполага с опитни технически ръководители - строителни техници и инженери, както и инженери с други специалности. Всички видове монтажни работи ще се извършват от квалифициран персонал.

Демонтажни работи, събирането и изнасянето на отпадаци, спомагателни работи ще се извършват от неквалифициран персонал (обща работници). Общите работници ще разтоварват и пренасят строителните материали и строителни отпадъци. Те са необходими, тъй като ще се извършват всички спомагателни процеси, товаро - разтоварни дейности и др. подобни. Същите ще се грижат за постоянното поддържане на хигиена на обекта.

Екипът, необходим за реализацията на строително-ремонтни дейности се състои от специалисти с богат опит:

> РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ

Изпълнителят поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки висококвалифицирано ръководство през целия период на изпълнение на обекта.

Изпълнението на обекта ще се ръководи от технически ръководител с професионална квалификация опит. Ще има специалисти отговарящи за контрола на качеството за извършване на СМР и за безопасност и здраве при работа.

Отговорни лица за изпълнение на СМР

1. Технически ръководител;
2. Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд;
3. Отговорник по контрола на качеството

> РАБОТНИЦИ

За изпълнение на СМР дружеството ще разчита на опитен екип от работници, доказали се с отлична работа и ефективност. За да отговорим на нуждите от човешки ресурс за изпълнение на обектите ни, имаме и стройна организация за подбор и обучение на кадри, съгласно въведена процедура по управление на качеството. Предвижда се използването на следните основни бригади строителни работници със специалности:

- 1 РАБОТНИК - ИЗКОПИ
- 2 РАБОТНИК - КОФРАЖИ
- 3 РАБОТНИК - СТОМАНЕНИ АРМИРОВКИ
- 4 РАБОТНИК - ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН
- 5 РАБОТНИК - ЗИДАРИИ
- 6 РАБОТНИК - ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
- 7 РАБОТНИК - ОБЛИЦОВКИ
- 8 РАБОТНИК - МАЗИЛКИ
- 9 РАБОТНИК - НАСТИЛКИ
- 10 РАБОТНИК - БОЯДЖИЙСТВО
- 11 РАБОТНИК - ИЗОЛАЦИИ
- 12 РАБОТНИК - МОНТАЖ ДОГРАМА
- 13 РАБОТНИК - МОНТАЖ ОВ
- 14 РАБОТНИК - ВЪК ИНСТАЛАЦИИ
- 15 РАБОТНИК - МОНТАЖ ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ
- 16 РАБОТНИК - ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ
- 17 РАБОТНИК - ОБЩ СТРОИТЕЛЕН
- 18 ШОФЬОР/СНАБДИТЕЛ И ДРУГИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

ОТГОВОРНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Технически ръководител на обекта:

- протоколно приемане от Възложителя и съответното подsigуряване на строителния периметър, заедно с намиращите се в него обекти, технически

съоръжения и постоянни точки на геодезичната основа, и подлежащи на защита елементи на околната и културна среда,

- водене на строителната документация;
- ръководене на строителните работи по начин, отговарящ на техническата спецификация на строителството, нормативно правната уредба и актуалните регулации за хигиена на труда;
- отговаря за поверения му пакет от работи;
- разработване на подробен календар на строителните работи;
- приемане на строителния терен;
- управление на строителния терен, организация на всички съоръжения;
- организиране на средства за производство: материали, оборудване, съоръжения, контролно-измервателни машини и прибори;
- навременна реализация и качество на строително монтажните дейности, в съответствие с подписания договор, техническа документация и други реално приложими актове;
- водене на строителен дневник, както и на вътрешни записи;
- приготвяне и съхранение на пробите от материалите за изграждане;
- провеждане на контролни дейности относно: реализираните процеси, техническо транспортните средства, контролно-измервателните съоръжения,
- своевременно отчет на строително монтажните работи;
- участие при частичното или окончателното приемане на работите;
- съхранение на документи и техническа документация в процеса на реализация на обекта;
- навременно отстраняване на възникнали неизправности;
- отнасяне към записките в строителния дневник или в книгата за извършените строителни работи;
- съответно подsigуряване и защита на собствеността на строежа;
- надзор на изпълнението на работите;
- прилагане на правилата на системата за управление на качеството на строежа;
- внасяне пред инвеститора на предложения за промяна на предвидените дейности, ако са мотивирани с необходимостта за промяна от гледище на увеличаване на сигурността при реализиране на строителните работи или усъвършенстване на строителния процес;
- процедиране според препоръките поместени в строителния дневник.

Координатор по безопасност и здраве:

- Координира осъществяването на общите принципи за превантивност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и другите нормативни актове в тази област;
- Координира изпълнението на изискванията, определени с плана за безопасност и здраве при работа и с другите нормативни документи в тази област, от строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудовата дейност.;

- Актуализира плана за безопасност и здраве при работа и предаваната на възложителя информация в зависимост от настъпилите изменения в хода на строителството;
- Организира съвместната работа между всички строители, независимо от етапа на включването им в работата на строителната площадка;
- Координира контрола по по правилното извършване на строителните и монтажните работи;
- Предприема необходимите мерки за допускане до участъка на изпълнение на СМР само на лицата, свързани с осъществяването на строителството.

Отговорник за контрола по качеството

- Контролира влягането на качествени строителни материали и изделия с оглед на осигуряването на сигурност, безопасност, и съответствие с Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
 - надзор при премахването на неизправностите, отнасящи се към използването на материалите, в съответствие с изискванията;
 - изготвяне на предложения за поправки;
 - инспекция на качеството в процеса на реализация на работите;
 - надзор на спазването на правилата на Интегрирана система за управление на качеството, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
- приемане и архивиране на документите за качество след приключване на работите.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, ТРАНСПОРТ

Дружеството разполага с цялата необходима строителна механизация, оборудване, инструменти и инвентар, необходими за изпълнение на предмета на поръчката. За изпълнение на строително-монтажните работи, през целия период на изпълнение, ще бъде на разположение следната механизация и оборудване:

1. Бормашина
2. Винтоверт
3. Ъглошлайф
4. Ударно-пробивна машина /къртач/
5. Стълби, платформи
6. Мозайкотъркачна машина
7. Бояджийски инструменти /валяци, четки и др./
8. Мазачески инструменти /шпакли, мистрини, маламашки и др./
9. Инструменти за ел.инсталационни работи / жило за изтегляне на кабел, фазомер, клещи, отвертки, ключове, чукове и др./
10. Инструменти за ВиК работи
11. Инструменти за ОВ работи

12. Заваръчен апарат
13. Товарни автомобили
14. Нивелири, ролетки, макетни ножове, триони, машина за рязане на плочи, тесли и други ръчни и електрически машини, инструменти, механизация, съпътстващи технологичния процес при необходимост

Всички машини, с които се работи ще бъдат предварително изпитани и проверена тяхната изправност. До работа с ел. инструменти ще бъдат допускани само обучени и инструктирани работници. За изправността и безопасността на ел.инструментите ще отговаря специално техническо лице. Не се допуска включването към ел.мрежата без ключове и контакти.

Задължително ще се спазва Правилника за пожарна и аварийна безопасност. След приключване на ежедневната работа всички електроуреди и апарати и ел.таблото трябва се изключват. На видно място ще бъдат изложени телефоните на Службата за ПАБ, както и всички въведени заповеди, съгласно ЗЗБУТ. Строителните машини и транспортни средства ще се поддържат изправни с цел да не се замърсява района на обекта.

ТРАНСПОРТНО ОСИГУРЯВАНЕ – дружеството разполага с разнообразни транспортни средства за материали и работници – микробуси, леки автомобили, камиони с различен тонаж според характера на материалите, самосвали, комбиниран камион с автокран, контейнери за строителни отпадъци, и др.

10. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1. При извършване на СМР се изпълнят предвидените в техническата спецификация и количествената сметка при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;
2. Всички строително – монтажни работи ще се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР (Правилник за изпълнение на строително монтажните работи).
3. СМР на обекта се извършват като се спазват абсолютно задължително последователността на технологичните операции и изискванията на техническата документация;
4. Използват се инструкции за всички операции при изпълнение на СМР съобразени с действащите нормативни документи в Република България;
5. Изпълнителят ще представи валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ „Професионална отговорност“ и „Трудова злополука“.
6. Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с документацията /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците и служителите на строителната площадка.

7. По време на изпълнение на СМР техническият контрол се осъществява от техническия ръководител, а отговорно лице по изпълнението на самия процес е бригадира;

8. Съставят се актове и протоколи между Строителя и Възложителя, за да се удостовери спазването на изискванията към строежа.

9. След приключване на ремонтно-строителни работи ще предадем на Възложителя напълно почистена цялата работна площадка.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР: Изпълнението е съобразено с определените срокове за СМР и доказване възможността за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. Не се допуска отклонение от одобрения от възложителя краен срок съобразно графика за изпълнение на поръчката.

11. РАБОТА ПРИ НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ

Дружеството ни ще проявява гъвкавост при изпълнение на СМР, ако по време процеса се появят непредвидени ситуации по отношение на вида на материалите и технологията, като ще съгласува с Възложителя предложенията си с цел подобряване на качеството на продукта и ускоряване изпълнението на СМР. Ще предлагаме авангардни технологии и материали с по-добри показатели и по-добър естетически вид.

12. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Срокът за изпълнение на настоящата обществената поръчка, определен от възложителя е до 70 календарни дни, в рамките на който ние предлагаме 69 календарни дни.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Техническите и работните ресурси ще бъдат разпределени във времето така, че да се изпълни графикът за изпълнение на поръчката. Предвижда се строително-монтажните работи да са в такава последователност, че да има пълна координираност и ангажираност на съответните работни звена и ангажирана техника и оборудване. Срокът е напълно съобразен с наличната механизация и други ресурси на дружеството, както и със спецификата и особеностите на обекта. Направеният предварителен разчет осигурява нормалното покриване на заложените количествени и качествени показатели за измерване на напредъка на работите и в него са заложени допустимите коефициенти за надтоварване на ресурсите по различни причини, независещи от Изпълнителя. Благодарение на професионалния опит на нашите технически специалисти и на добрата производствена политика на участника, са предвидени всички възможни рискове при изпълнение на обекта и предложените от нас срокове са реални и съобразени с нашите технически възможности.

Приетият метод за изпълнение на поръчката е поточният метод на организация на строителството. Този метод е съчетание от последователно и паралелно извършвани СМР. Последователно или със застъпване във времето се изпълняват видовете работи, при които технологично това е възможно. Има дейности, които могат да се изпълняват без да се влияят от приключването на други дейности и без от тяхното завършване да зависят други видове СМР. Предимствата на приетия метод са:

1. Съкращаване сроковете за изпълнение на проекта чрез оптимално съвместяване на строителните дейности в тяхната технологична последователност;
2. Висока интензивност на процесите поради тясната специализация на работниците в изпълнението на видовете работи;
3. Максимално осигуряване на изискванията на нормативните актове, отнасящи се до безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда.

Генералния подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните основни принципи:

1. Правилото за "технологична поредност и надграждане" или "отдолу-нагоре" – при конструктивното изграждане на обект.
2. Правилото за "технологична подредност и надграждане" или "отвътре-навън".
3. Едновременна работа от еднотипен характер на един или повече подобекта.
4. Хронологична и технологична последователност при изпълнение СМР, вкл. изготвяне и подписване на протоколи обр.12 за скрити и подлежащи на закриване СМР.
5. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания.
6. Прилагане на фирмена политика за високо качество на изпълнение на СМР при участие на всички работници и служители.
7. Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното депо, като опасните такива се съхраняват и предават по съответния ред.
8. Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при аварийни ситуации.

Предвижда се първо да се изпълнят демонтажни работи и скрити работи по инсталациите – изкопаване на улеи, монтаж на тръби, въздуховоди, изтегляне на кабели и пр. След това зидария, замазка, мазилки, облицовки, боядисване, настилки, врати и пр. След това се монтират съоръжения по част ОВ, подежник, крайните елементи на инсталациите – осветителни тела, ключове, контакти, датчици, и т.н. Обектът се почиства окончателно и се предава на Възложителя.

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТА И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ФИРМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Общи изисквания за качество и работа

Всички материали и изделия, осигурени за извършване на дейността ще бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да се допускат. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие с определените технически стандарти, спецификации и др. Доставените материали и изделия следва ще бъдат внимателно съхранявани до влягането им в работите или до тяхното монтиране. Материалите и изделията ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, детайли, части, които се явяват неразделна част от същите, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, там къде е приложимо.

Стандарти

Работата и материалите следва ще бъдат по стандарт не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт. Като минимум българските стандарти и разпоредби ще бъдат винаги спазвани.

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

1. Ще предприемем всички необходими мерки за спазване на нормативните изисквания на законодателството на Република България при извършване на СМР, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, които могат да окажат влияние върху изпълнението на настоящата обществена поръчка.
2. Ще предприемем всички необходими мерки за спазване на изискванията за осигуряване на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи.
3. Материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР, съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти.
6. Ще съгласуваме предварително с Възложителя предвидените за влягане материали, изделия и елементи.
7. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, включително за влягане на несъгласувани с Възложителя материали, изделия и елементи, същите ще се отразят в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани за наша сметка в срок, определен от Възложителя.
9. След приключване на СМР ще предадем на Възложителя напълно почистена цялата работна площадка.
10. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в техническото задание, се задължаваме да уведомим Възложителя да поискаме писмено съгласуване.

11. Извършването на СМР в максимална степен ще са съобразени с изискванията на ЗУТ, ПИП СМР за съответните видове работи, Закон, правилници и наредби то отношение на ЗБУТ.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до изтичане на гаранционните срокове съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изпълненото строителство ще бъде изпълнено с високо качество и в съответствие с техническото задание, количествена сметка, условията на договора и с изискванията на нормативните документи. При изпълнението на строителството ще се спазват ПИПСМР (Правилник за изпълнение на строително монтажните работи) и фирмените технологии на фирмите доставчици за всеки вид работи описани в техническото задание, количествена сметка.

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ и техническото задание, количествена сметка:

Изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществения изисквания за:

- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум и опазване на околната среда;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи. Само изпълнените и одобрени видове работи подлежат на заплащане.

Строителят носи отговорност и след предаване на работата в срока на предложението от него гаранционен срок.

Изпълнителят поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки висококвалифицирано ръководство през целия период на изпълнение на обекта.

Изпълнителят ще осигури и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.

Изпълнителят представя копие от валидна застрахователна полица за тази категория обекти по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

ОПИСАНИЕ НА ПРИЛАГАНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ СМР И КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Влаганите в строителството продукти ще отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата.

Всички строителни материали (продукти), които ще се вложат в строежа ще бъдат с оценено съответствие съгласно НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ в сила от 01.01.2007 г., Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. И/ или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Строителните продукти се придружават с декларация за съответствие.

Изпълнителят ще достави всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи.

В обекта ще бъдат вложени материалите, определени в техническото задание и количествена сметка, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

За обекта ще използваме материали на реномирани производители, утвърдени на българския, европейския и световния пазар.

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, и др. подобни.

Всички материали, които ще бъдат вложени в обекта ще бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобриени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Всички материали и изделия ще бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и изделия на строителната площадка ще бъде в определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в строителния обект. Всички произведени продукти или изделия, за които се възнамерява да бъдат вложени в СМР, ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Възложителят и или всяко лице, упълномощено от него, има пълен достъп до обекта по всяко време.

Изпълнителят ще вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Изпълнителят ще изпълни възложените работи и ще осигури работна ръка, материали, оборудване, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на обекта.

Договорените работи ще се изпълнят точно и надлежно според одобрените от Възложителя техническото задание и количествена сметка, и с качество, съответстващо на БДС. Ще се съблюдават и спазват всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.

МЕРКИ НА ПРИЛАГАНАТА СИСТЕМА ЗА ИЗПИТВАНЕ, ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И СРОКОВЕТЕ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ВКЛЮЧВАТ:

- Контрол на условията, при които започва изпълнението на СМР;
- Проверка (входящ контрол) на продуктите, предвидени за влагане в обекта;
- Контрол по време на изпълнението на отделните видове СМР.

1. ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

Процедурата определя вида и обхвата на контрола упражняван от Изпълнителя върху неговите доставчици в зависимост от вида на доставяния продукт и/или услуга и тяхното влияние върху качеството на крайния продукт, така че тя да може да гарантира пълно удовлетворяване на потребностите и очакванията на своите клиенти.

Предварителната проверка от Изпълнителя на потенциалните си доставчици се състои от три етапа: 1) регистрация; 2) одобряване; 3) възлагане.

Изпълнителят поддържа и актуализира списъци на доставчиците на продукти и услуги. С поддържането и актуализирането на тези списъци се цели да се гарантира правилен подбор на доставчиците.

Доставчиците се подлагат веднъж годишно на периодичен анализ, оценка и квалифициране въз основа на следните критерии:

- Качество на предлагания продукт - анализ и оценка на качеството на получените доставки или извършени услуги, на база текуща оценка от:
 - Регистрирани дефекти при "Входящ контрол и изпитване" съгласно РП "Проверка на закупени продукти. Рекламации по доставките на закупени продукти";
 - Спазване на определения (договорения) срок и условия за доставка;
 - Протоколи от одити при доставчика.

- Оценяване на коректността на доставчика, партниране и цялостни взаимоотношения.

2. ПРОВЕРКА НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ

2.1. В ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ, МОГАТ ДА СЕ ПОСОЧАТ:

- Конкретни качествени характеристики, технически спецификации и съответните стандартизационни документи, на които трябва да отговарят;
- Методи и средства за контрол;
- Извършване на контрол при доставчика (включително с използване на негови средства за измерване);
- Вид и съдържание на съпроводителните документи;
- Лицата уреждащи рекламации, ако има такива;
- Други.

2.2. НЕ СЕ ДОПУСКА ВЛАГАНЕ В СТРОИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ:

- Които са без съпроводителни документи;
- На които не е извършен входящ контрол;
- На които, след извършен входящ контрол, е установено несъответствие влияещо на качеството на крайния продукт; и
- Които са с изтекъл срок на годност.

3. СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

3.1. ПРИЕМАНЕТО НА ПРОДУКТИ става само след проверка за придружаващо удостоверение за качество, съдържащо достатъчно информация за показателите по качество.

3.2. В зависимост от изискванията за съхранение на продукта се избира съответната складова площадка, която да отговаря на тези изисквания.

3.3. При подреждането трябва да се отчита спецификата на продукта, обема му и динамиката на използването му.

3.4. Техническият ръководител, който получава метални конструкции, следи за наличието на маркировка при получаването и отговаря за пренасянето на маркировката (може да определи и лице от бригадата) на обекта.

3.5. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА да се съхраняват в близост един до друг продукти, които си взаимодействат и влошават качеството си;

3.6. НЕ СЕ ДОПУСКА СМЕСВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ.

3.7. НЕ СЕ ДОПУСКА ЕДНОВРЕМЕННОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ на продукти, при които може да стане смесване между тях и да се нарушат качествените им показатели.

3.8. При осъществяване на дейността се спазват указанията по охрана на труда и техника на безопасността.

4. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

4.1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО се осъществява при завършването на всяка строителна операция, както и по определените работни места в процеса на изпълнение на строително-монтажни работи.

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ осъществява контрол за съответствие типа на продукта, целостта на опаковката, видими повреди и наличието на придружаващи документи.

4.3. БРИГАДИРЪТ НА БРИГАДАТА проверява периодично качествено изпълнение на строително-монтажните работи, извършени от членовете на бригадата и следи за спазване изискванията в техническата документация, и информира техническия ръководител.

4.4. ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ, ИЗВЪРШВА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВЕНОТО изпълнение на строително-монтажните работи на ръководените от него бригади и следи за правилното протичане на производствения процес.

4.5. КОНТРОЛЪТ ПРИ СМР (строително-монтажните работи) се извършва чрез измерване и сравняване, съгласно изискванията определени в Технологични инструкции за отделните видове СМР.

4.6. КРАЙНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ е указан в инструкции за отделните видове СМР;

4.7. Контролът на влаганите в строежа строителни продукти се осъществява от Възложителя.

4.8. Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените техническо задание и количествена сметка.

15. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЗЗБУТ И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

На всяко работно място и на всеки етап на изпълнение на СМР следва да се спазват определени изисквания по ЗБУТ. Всички работници ще бъдат запознати с основните изисквания на *"Наредба № 2 от 26.02.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи"*.

Нормативната уредба, пряко засягаща безопасните условия на труд, включва:

- "НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- НАРЕДБА № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО;
- НАРЕДБА № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- НАРЕДБА № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;
- Противопожарни строително-технически норми и др.п.

Строителната площадка ще се сигнализира със съответните знаци и табели.

Участъците, в които се извършат СМР ще бъдат подходящо сигнализирани с табели, огради, ленти. Във всяко звено ще има отговорник, който ще следи да не се допускат лица незаети в строителството в зоната на извършване на СМР или складирани материали, а ако е необходимо да се премине през такава зона, те ще бъдат придружени и преведени безопасно.

Помещенията за битови нужди и местата за инструктаж на работещите на строителната площадка ще се обзаведат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на пострадалите.

Строителните отпадъци ще се събират и извозват своевременно.

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка ще се използват постоянни или временни ограждения, прилагани при стълби, подемници, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, стърготини и др.

Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта, ще бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и на тези, които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите на площадката. Изпълнителят осигурява назначен отговорник по ЗБУТ.

Изпълнителят ще осигури работно облекло и лични предпазни средства съгласно чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните професии и специалности работници.

Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ.

При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците ще бъдат инструктирани за работа с тях.

Всички работещи, както и от всички посещаващи обекта задължително ще бъдат с предпазни каски.

Изпълнителят ще се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

При изпълнение на строително - монтажните работи Изпълнителят ще ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците ще бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините ще бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени.

При работа с електрически уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

След приключване на строително - монтажните работи Изпълнителят ще възстанови строителната площадка в първоначалния вид - ще изтегли цялото си оборудване и невложени материали и ще остави площадката чиста от отпадъци.

Строителят осигурява:

- строителят осигурява извършването на СМР в технологична последователност и срокове, по съгласуван съвместно с Възложителя график, предложен в техническата оферта;
- строителят осигурява изработването и актуализирането на Инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискваните по Наредба №2 случаи;
- строителят извършва избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях;
- строителят осигурява необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- осигурява инструктажа срещу подпис обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по безопасни условия на труд на работещите;
- извършва картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- строителят осигурява разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
- съблюдава изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали (ако е необходимо използването им);
- осигурява адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на обекта;
- строителят по всяко време осигурява да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;
- предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителни конструкции и технологично оборудване;
- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица /техническите ръководители, бригадирите и др./ и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес им предоставя нужните за това правомощия и ресурси;
- утвърждава организационната схема за взаимоотношенията между тях;
- предприема допълнителни мерки за защита на работещите на работните места при неблагоприятни климатични условия;
- определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, аварията и пожарите, и за евакуация;
- строителят осигурява поддържането на ред и чистота на строителната площадка;



- осигурява събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;
- осигурява съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност на площадката;
- строителят отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат на извършваните строително-монтажни работи.
- Възложителят и/или строителят може да отстрани от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност;

Техническият ръководител:

- изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;
- пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане;
- спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и спецификации;
- провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
- забранява работата със строителни машини, съоръжения, и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;
- незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или на строителната площадка, обекта, частта от обекта или работните места, за които отговаря;
- разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;
- контролира правилното поддръждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и оборудването;
- осигурява прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, обекта или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им;

ПРИ ИНСТРУКТАЖА РАБОТЕЩИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ СМР, СЕ ИНФОРМИРАТ СРЕЩУ ПОДПИС ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ ДА:

- спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;
- се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;
- спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;
- не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;
- използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място;
- преустановяват незабавно работа и уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат, че са

създадени условия, застрашаващи тяхното здраве или живота им, така и здравето и живота на околните лица, както и когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, оборудването, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;

- използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за работа, както и не използват неизправни такива;
- не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията.
- сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда;

ОСНОВНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА СТРОЕЖА МЕРОПРИЯТИЯ СА:

- 1.) Всички работници да са с изправни предпазни работни облекла и лични предпазни средства;
- 2.) Не се допускат на работа неинструктирани работници за конкретния вид работа;
- 3.) Всички машини и инструменти, работещи с електрически ток са занулени и заземени;
- 4.) Всяко действие, което би създавало проблеми по ЗБУТ се съгласува с техническия ръководител и с Отговорникът по ЗБУТ;
- 5.) При всяка опасност да се поставя предупредителен или указателен знак, съответстващ на изискванията на Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

ОПАСНИТЕ ЗОНИ, където е възможно удар от падане на товари, се сигнализират с предупредителни знаци и табели.

ИЗВЪРШВАНЕТО НА СМР НА ОТКРИТО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА при неблагоприятни климатични условия: гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление.

СТРОИТЕЛНИТЕ МАШИНИ, които работят или ще работят на строителната площадка трябва:

- да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обследване, и да са безопасни за използване.
- Продуктите, оборудване и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И БЪРЗО ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ, И ЗА БЪРЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА Е НЕОБХОДИМО:



• на видни и достъпни места в работните зони и на строителната площадка да се поставят табели със:

○ **Телефон 112 за спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби;**

- с указателни знаци да бъде указан пътя за евакуация на работниците;
- да бъде инсталирано противопожарно табло;
- по време на инструктажа на работниците, който задължително трябва да се проведе срещу подпис, да се укаже на работниците местоположението на противопожарното табло;
- не се допуска тютюнопушене.

**МЕРКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ:
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:**

• Преди започване на строително – монтажните работи, изпълнителят е длъжен да съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички работни места, ще бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления;

• Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно – хигиенни изисквания;

• Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането и обезопасяването на всички опасни места със съответните парпети и ограждения. Площадката да се почиства редовно;

• Задължение на техническия ръководител е да не допуска до работа неинструктирани и необучени работници. Всеки работник или служител, преминал инструктаж и обучение по техника на безопасност/ за което се подписва/ е длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. Ползването на лични предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително. Всички работници и служители са длъжни да познават и спазват Наредбата за противопожарна защита;

• Личният състав е задължен да прилага и спазва изискванията по работните места, при използване на производственото оборудване и организационно-ръководната дейност;

• Да се проявява грижа за собствената безопасност и здраве и здравето и безопасността на околните лица;

• Всеки работник или служител е длъжен да се яви на работа в определеното време, добре отпочинал, здрав, трезвен и бодър. Абсолютно се забранява употребата на алкохол по време на работа;

• Подовите на работните помещения се поддържат така, че да са неподвижни и стабилни, да не са хлъзгави и да нямат опасни неравности, наклони, препятствия и отвори;

• Работното място да се поддържа чисто и подредено. Ползващите се материали и инструменти да са разположени така, че да не се създават условия за злополуки;


- Електрическите съоръжения и инсталации да се поддържат така, че при използването им да не предизвикат опасност от пожари и да не допускат риск от злополуки;
- В работните помещения се осигуряват аварийни пътища и изходи за евакуация;
- При спиране на ел. ток се изключват (спират) машините;
- Не се допуска експлоатация на работното оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита и сигнализация. Да не се работи с необезопасени машини и инструменти;
- Да се осигури безопасно разстояние от въртящи и движещи се механизми;
- Товаренето, разтоварването и пренасянето на товари се извършва при спазване на изискванията за правилна и безопасна работа;
- Да не се пуши.
- Демонтирани елементи се складира в устойчиво положение.

МЕРКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СКЛАДИРАНЕ ПРИ СМР:

- Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението им;
- Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве;
- Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане;
- Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складира на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация;
- Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за една смяна (в необходимите само за една смяна количества);
- Органични разтворители и съдовете от тях се съхраняват в пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взриво безопасно осветление;
- Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи помещения така, че да не замърсяват околната среда, и в съответствие с указанията на производителя;
- Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на строителната площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашаване;
- Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин.

СКЛАДИРАНЕ:

- Материалите се складира на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение върху здрава основа, в зависимост от техните размери и от начина на транспортиране и ползване;



Ч. 2 33/18

Ч. 2 33/18

- Продуктите се складираат върху работни платформи на предвидените за това места, които се означават с табели за допустимите количества или маса;

НЕ СЕ ДОПУСКАТ:

- устройване на обектни складове за строителни изделия и продукти, както и извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и други продуктопроводи;
- складиране на стълбищни площадки, стълбища, балкони, наклонени плоскости и на места за преминаване;

ВАЖНО:

ПРИ СКЛАДИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:

- единичното тегло и обем на материалите;
- осигуряването на проходи и възможност за евакуация;
- подреждането на материалите;

МЕРКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

- ограничаване достъпа на лица незаети в строителството на обекта в зоните, където се извършват строително-монтажни работи,
- за предотвратяване опасност от поражение от електрически ток – прекъсване на електрозахранването при разкриване на кабели под напрежение, проверка на изолацията и заземяването на машини, инструменти и ел.съоръжения,
- за предотвратяване опасност от нараняване с режещи елементи на машини, ръчни инструменти и др. - ползване на ръкавици, каски, очила и др. предпазни средства, проверяване на изправността на машините и инструментите,
- Оповестяването за възникналите опасности ще се осъществява с наличната на обекта сигнализация.
- Техническият ръководител на обекта и отговорното лице по безопасност и здраве ще разполагат във всеки момент с изправни мобилни телефони за връзка със съответните институции при бедствия, аварии, пожар, злополуки.
- На обекта да се оборудва противопожарно табло с пожарогасител;
- На обекта да се оборудва аптечка и място за оказване на първа долекарска помощ;
- Опасните участъци да бъдат оградени;
- Работниците да бъдат снабдени с лични предпазни средства, подходящо здраво работно облекло и обувки, предпазни устройства;
- Да се работи само с изправни, обезопасени машини, инструменти и оборудване при спазване на изискванията за безопасна експлоатация.

При натоварване и извозване на строителните отпадъци да се спазват всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при подобен вид работи, както и изискванията за експлоатация на машините, с които се изпълняват дейностите по извозване на строителните отпадъци.



16. ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРЕДАВАНЕ ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи ще бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

След приключване на строителните дейности, изпълнителят окончателно почиства на строителната площадка, освобождава на местата, на които е разгърнато временното строителство и възстановява мястото в първоначален вид.

Приемането на обекта се удостоверява с подписване на Протокол.

17. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят ще съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Правилник за изпълнение и приемане на СМР;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване
- Наредба РД 07-2 за инструктажа на работниците по БХТПО
- Наредба РД 07/8 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана; Противопожарни строително-технически норми.
- Закон за опазване на околната среда.
- Закон за защита от шума в околната среда.
- Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Дата 07 / 03 / 2016 г.

Име и фамилия Пламен Атанасов

Длъжност Представяващ

Подпис и печат

— 4.2 3319



Приложение № 5
(Образец ценово предложение)

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД
(фирма на участника в откритата процедура)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Народното събрание на Република България
София, пл. „Народно събрание“ № 2
Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 за нуждите на библиотеката, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) Пламен Георгиев Атанасов заявявам(е) следното:

1. ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 за нуждите на библиотеката, съгласно условията на документацията, в размер **166 504.00 (сто шестдесет и шест хиляди петстотин и четири) лева без ДДС.**

Предложената обща цена включва всички разходи за изпълнението, в т.ч. цената на вложените материали, труд, допълнителни разходи, печалба, непредвидени работи до размера, посочен в количествено-стойностната сметка и др.

1.1. ПРЕДЛАГАМ(Е) единични цени по видове СМР, посочени в количествено-стойностната сметка, изготвена съгласно образец – Приложение № 6 към документацията, приложена към настоящото ценово предложение.

1.2. ПРЕДЛАГАМ(Е) показатели за образуване на единични цени, както следва:

Средна часова ставка на труда 3,00 лв./ч
Допълнителни разходи върху труда 75,00 %
Доставно-складови разходи 3,00 %
Печалба 5,00 %

2. ПРИЕМАМ(Е) предложения в т. 1.5 на раздел VI.B от документацията начин на плащане. Заявявам(е), че желая(ем) да получа(им) аванс в размер на **30 % (до 30 %)** от стойността по т. 1 (с ДДС) от настоящото ценово предложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка – 1 брой

07.03.2016 г.

Подпис и печат:

1. *Пламен Атанасов*
Пламен Атанасов, Представяващ
(длъжност и име)

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането ѝ
* Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в раздел VII на настоящата документация.

Пламен Атанасов