



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

№ 07.634-00-229

София, 19.08.2016 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ОТНОСНО: разяснение по документация за участие в обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на Народното събрание – София, пл. „Княз Александър I“ № 1, открита с решение № ОП-655-01-55 от 31.05.2016 г. на главния секретар и обявление № ОП 655-00-161 от 31.05.2016 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки съответно с номера 735078 и 735077, в Официален вестник на Европейския съюз с помср 2016/S 106-188946 от 03.06.2016 г. Уникалният номер на обществената поръчка в РОП е 00728-2016-0014

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Народното събрание е постъпило в законоустановения срок искане за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи (СМР) – преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 със следните въпроси:

“I. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА:

1. В чертежите от поверителния документ има предвиден за монтаж контролен кабел 8x0,5. Такъв обаче липсва в КСС, както и дължината му. Да се уточни съществува ли такъв кабел.

2. В поверителният документ е записано, че на този етап няма да се доставят IP контролери. В КСС обаче съществуват 15 такива за 1 и 2 врати, КСС т.04.06.045 – 8 бр. за две врати и в т. 046 – 7 бр. за една врата. Обаче по схемите е дадено, че имаме 6 бр. за две врати и 9 бр. за една врата. Моля да се уточни кое от двете е вярно?

3. Картата за достъп и картата за гласуване една ли е или са различни? И ще се доставят ли, защото не са описани в КСС, но съществуват в обяснителната записка.

4. В приложение 2 е записано, че електромагнитните насрещници и електромагнитите за врата трябва да са в съответствие с вложеното в част Архитектура

обзавеждане. Никъде обаче в тази част това не е специфицирано, което затруднява поръчването им. Моля да се уточни.

5. Трябва ли да бъде осигурен сървър за контрол на достъпа, както е упоменато в поверителния документ или ще се използва съществуващия такъв. В КСС липсва такъв. Моля да се уточни.

6. В изискванията към програмното осигуряване е записано следното:
„Поддръжка на стандартни мрежови протоколи за отдалечено администриране и работа (SNMP, SSH, X-server, PDP, VNC)" – Какво да се разбира под тези изисквания?

7. Визуализация на състоянието и алармите в системата върху графични планове и карти създавани от външни приложения в стандартни графични. Какво да се разбира под това?

8. База данни за минимум 10 000 лица и поне толкова автомобилни номера. Какво се разбира под това?

9. В КСС четците за карти и бутоните за отваряне са 23, а по схеми те са 21. Кое от двете е вярно?

II. UPS:

1. Как да разбираме изискването към UPS?

- Време за автономна работа – до 8 часа
- Ако това е работа на акумулаторни батерии е в противоречие с изискването към акумулаторната батерия за 10 min автономна работа при пълен товар.

III. Видеонаблюдение:

1. Какъв е броя на IP PTZ видеокамерите, 22 спрямо количествената сметка или 32 спрямо чертежите в раздел 2.2.1?

2. Хард дисковете за Видеорекордерите трябва да бъдат min 1000 GB (спрямо раздел 2.2.1) или min 16 TB (спрямо ред 04.06.059 на техническата спецификация)?

3. Какъв е типът на комутаторите, дали са 2x8 порта (DIN шина) и 2x1U, или са 4x8 порта (DIN шина)?

4. Ако два от комутаторите са 1U, какъв е броя на портовете им и това комутатори за агрегиране на видеокамерите ли са (т.е. с PoE на портовете за достъп)?

5. Трябва ли да бъдат управляеми комутаторите?

6. Сървър за управление на видеокамери и рскордери ще се ползва за архивиране на видео записите или за архивиране, управление и наблюдение (управлението и наблюдението ще го правят видеорекордерите)?

7. Една и съща ли е работната станция за видеонаблюдение и контрол на достъпа или работните станции ще бъдат отделни (в Т.2.2.1 пише, че работната станция за видеонаблюдение и контрол на достъпа е с 3x24" монитора, а в техническото описание

към ред 04.06.061 е написано, че има две работни станции за видеонаблюдение, като всяка от тях е окомплектована с 2x42" монитора)? Моля пояснете.

IV. Слаботокови информационни инсталации и уредби:

1. Според чертеж 2.2-104 има изобразени охладители. В КСС не присъства такова оборудване. Моля за пояснение.

2. Т. 04.06.039 от КСС – терминиране гнездо-конектор; (за точките за безжичен достъп) – мъжки или женски конектор?

3. Моля, да се уточни типа на мрежовия кабел категория 6, който се използва и в трите системи – озвучаване, контрол на достъп и видеонаблюдение.”

На основание чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 2 от Закона за обществени поръчки Ви уведомявам следното:

I. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

По първи, втори трети, пети и девети въпрос:

Количествено-стойностната сметка, включва всички предвидени СМР, в това число всички строителни продукти – материали, съоръжения и апаратура със съответните количества и мярка. Същата е приложена като образец (Приложение № 6) към документацията, не подлежи на корекции и допълнения, и следва да бъде попълнена от кандидатите и приложена към ценовото предложение.

По четвърти въпрос:

Електромагнитните насрещници и електромагнитите за врати описани в Приложение № 2 към документацията, следва да са в съответствие със специфицираните врати в позиции 32, 33 и 34 на Приложение № 2.4.1 - *Спецификация на строителните продукти - материали предвидени по част Архитектура, интериор и акустика по вид и технически характеристики.*

По шести, седми и осми въпрос:

Специфичните изисквания към програмното осигуряване на специализираната работна станция за контрол на достъпа са описани на страница 11 в обяснителната записка към одобрения работен проект, част Електрическа, ТОМ 2 - Слаботокови инсталации и системи, Раздел 2.2.2 – Вътрешни слаботокови инсталации и системи – технически спецификации.

II. UPS:

По първи въпрос:

Съгласно одобрения инвестиционен проект, Приложение № 2.2, обяснителната записка по всички части, Приложение № 2.5 и спецификации на строителните продукти, Приложение № 2.4.5. - *Спецификация на строителните продукти – материал, съоръжения и апаратура по част Електрическа* (т. 04.02.039) към настоящата документация, капацитетът на АБ (акумулаторните батерии) на всеки от UPS ще осигурява min 10-минути непрекъсната работа на UPS при пълно натоварване, включително и в момент на значително изчерпване на полезния ресурс на същите АБ. Времето за автономна работа на UPS е до 8 часа.

III. Видеонаблюдение:

По първи въпрос:

Количествено-стойностната сметка, включва всички предвидени СМР, в това число всички строителни продукти – материали, съоръжения и апаратура със съответните количества и мярка. Същата е приложена като образец (Приложение № 6) към документацията, не подлежи на корекции и допълнения, и следва да бъде попълнена от кандидатите и приложена към ценовото предложение.

По втори въпрос:

В документацията в Приложение № 2.4.5 - *Спецификация на строителните продукти – материал, съоръжения и апаратура по част Електрическа*, т. 04.06.059, изрично са посочени специфичните изисквания към видеорекордерите. При констатирано несъответствие между спецификацията на проекта и Приложение № 2.4.5, да се смята за определяща информацията в Приложение № 2.4.5.

По трети, четвърти и пети въпрос:

В документацията, Приложение № 2.4.5 - *Спецификация на строителните продукти – материал, съоръжения и апаратура по част Електрическа*, в т. 04.06.058 и т. 04.06.062 са посочени изискванията към мрежовите комутатори. Описаното се отнася за комутаторите посочени съответно за т. 04.06.058 (2 броя) и т. 04.06.062 (2 броя) от Приложение № 2.3.5 - *Количествена сметка част Електрическа* и Приложение № 6 - *Количествено-стойностната сметка*.

По шести въпрос:

В документацията в Приложение № 2.4.5 - *Спецификация на строителните продукти – материал, съоръжения и апаратура по част Електрическа*, в т. 04.06.060 изрично са посочени специфичните изисквания към сървъра за управление на видеосамери и рекордери.

По седми въпрос:

В документацията в Приложение № 2.4.5 - *Спецификация на строителните продукти – материал, съоръжения и апаратура по част Електрическа*, в т. 04.06.052 са посочени специфичните изискванията към специализираната работна станция за контрол на достъпа, а отделно в т. 04.06.061 са посочени специфичните изискванията към специализираната работна станция за видеонаблюдение. Описаното в т. 04.06.052 и т. 04.06.061, Приложение № 2.4.5 се отнася за специализираните работни станции посочени съответно за контрол на достъпа в т. 04.06.052 (3 броя) и за видеонаблюдение в т. 04.06.061 (2 броя) от Приложение № 2.3.5 - *Количествена сметка част Електрическа* и Приложение № 6 - *Количествено-стойностната сметка*. При констатирано несъответствие между спецификацията на проекта и Приложение № 2.4.5, да се смята за определяща информацията в Приложение № 2.4.5.

IV. Слаботокови информационни инсталации и уредби:

По първи въпрос:

Количествено-стойностната сметка, включва всички предвидени СМР, в това число всички строителни продукти – материали, съоръжения и апаратура със съответните количества и мярка. Същата е приложена като образец (Приложение № 6) към документацията, не подлежи на корекции и допълнения, и следва да бъде попълнена от кандидатите и приложена към ценовото предложение.

По втори въпрос:

Съгласно т. 04.06.039 на Приложение № 2.3.5 – *Количествена сметка - част Електрическа* и Приложение № 6 - *Количествено-стойностната сметка*, е предвидено монтаж и пускане в действие на мрежов кабел категория 6; терминиране гнездо – конектор; (за точките за безжичен достъп). Терминирането се извършва посредством съответните мъжки и женски конектори.

По трети въпрос:

В т. 04.06.012÷13 документацията в Приложение № 2.4.5 - *Спецификация на строителните продукти – материал, съоръжения и апаратура по част Електрическа*, т. 04.06.012÷13 изрично са посочени специфичните изисквания към мрежовия кабел категория 6.

Главен секретар на
Народното събрание

чл. 2 ЗЗЛД

Иван Славчов

