

**ОБЕКТ:** „Преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1

**ЧАСТ:** Електрическа

**ТОМ 2:** Вътрешни слаботокови инсталации и системи

**РАЗДЕЛ:** Окончателни трасета на Озвучителна система

## КОЛИЧЕСТВА КАБЕЛИ ОТ ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА:

### ПЛЕНАРНА ЗАЛА:

1. Централни озвучителни тела (над Президиум):
  - 8бр. кабели тип "ШВПС 4x4" x 41.50м. = 332.00м
2. Странични предни озвучителни тела (в галерии за официални гости):
  - Десни - 1бр. кабел тип "ШВПС 4x2.5" x 35.00м. = 35.00м.
  - Леви - 1бр. кабел тип "ШВПС 4x2.5" x 37.20м. = 37.20м.
3. Странични задни озвучителни тела (в галерии за журналисти):
  - Десни - 1бр. кабел тип "ШВПС 4x4" x 62.00м. = 62.00м.
  - Леви - 1бр. кабел тип "ШВПС 4x4" x 63.80м. = 63.80м.

### КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА:

- Десни - 2бр. кабели тип "ШВПС 4x4" x 28.70м. = 57.40м.
- Леви - 2бр. кабели тип "ШВПС 4x4" x 34.80м. = 69.60м.

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представените количества са без фира и резерви, с изключение на посочените по-долу.
2. За всеки кабел в края към озвучителните тела е предвиден аванс-резерва от 100 см , а в крайщата към централните озвучителни тела (над Президиум) - 300см;
3. За всеки кабел, влизащ в Техническа апаратната (пом. №1.23 на К+6,135) е заложен аванс-резерва от 3.30 метра;
4. Да се извършат необходимите измервания и изпитания на инсталацията след полагането ѝ;
5. Да се съблюдават всички правила и норми за безопасност и здраве;
6. За всички неясноти да се търси проектанта!



28.08.18г.

Зем. 2-157 / 14.09.18